

**สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

.....

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้ดำเนิน
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาอบต.บัวสลี เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ จำนวน ๑๗ โครงการ (เพิ่มเติมโครงการพัฒนา ๓ โครงการ
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๗ โครงการ และเปลี่ยนแปลงโครงการ
พัฒนา ๑ โครงการ) รายละเอียดดังนี้

๑.การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาอบต.บัวสลี เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

๑.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑.๒ สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย

๑.๓ ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

๑. เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
โดยการประชาคมตำบล เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการพัฒนา จากปัญหาหรือความ
ต้องการของประชาชน

๒. การพิจารณาโครงการพัฒนาจากปัญหาหรือความต้องการของประชาชนที่เสนอ
ขึ้นมาใหม่ จากประชาคมหมู่บ้านหรือจากแผนหมู่บ้าน

๓. กรอบนโยบายทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

๑.๔ สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๔ คน ประกอบด้วย

๑.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๑ คน

๒.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๒ คน

๓.ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๘ คน

๔.ผู้แทนส่วนราชการ จำนวน ๓ คน

๕.อสม./อปพร./คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ จำนวน
๘ คน

๖.ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๒ คน

๑.๕ ผลจากการมีส่วนร่วม

๑.ประชาชนตำบลบัวสลี มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหাপริกษาหารหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น

๒.โครงการที่เสนอขึ้นใหม่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ จากการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน และเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป ดังนี้

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒
ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

๑. โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร โดยการลงหินคลุก ภายในตำบลบัวสลี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๔
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. โครงการกำจัดวัชพืชและทำลายสิ่งกีดขวางทางน้ำในน้ำแม่ลาว

๒. โครงการขุดลอกด้วยรถขุดลำเหมืองไส้ไก่ ภายในตำบลบัวสลี

โครงการที่เกี่วข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒

ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

๑.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวสลี อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย

๒.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวสลี อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย

๓.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวสลี อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย

๔.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวสลี อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย

๕.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวสลี อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย

๖.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวสลี อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย

๗.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิต
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

๘.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิต
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

๙.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิต
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

๑๐.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิต
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

๑๑.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิต
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัด

๑๒.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิต
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

๑๓.โครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบความคม
ทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวสลี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๔

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านต้นยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย

๒.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ ๗ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย

๓.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านหนองคึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย

๔.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านบัวสลี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒

ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

๑.โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน Soil Cement ถนนสาย ส.ป.ก. บ้านป่าบง
หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อดอนชัย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว ๓,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทาง ตามแบบแปลนของอบต.บัวสลี ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อดอนชัย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของอบต.บัวสลีกำหนด ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑๓,๐๖๕,๕๐๐ บาท

๑.๖ การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

- ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อดอนชัย งบประมาณ ๑๓,๐๖๕,๕๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ขอประสาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอแม่ลาว เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)
- ๒.โครงการที่นำเสนอจากความต้องการของประชาชนนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. และได้โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ดังนี้
- ๑.โครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบความคมทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี งบประมาณ ๙,๓๖๐,๐๐๐ บาท
- หน่วยงานที่ขอประสาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (งบเงินเหลือจ่าย))


๑.๗ ประมวลภาพกิจกรรมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสไล



การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๙












วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

.....

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จำเริญสุรชาติ แสงงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี	ประธานกรรมการ		
๒	นางสาวรัชนิพร กัญธิยะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี	กรรมการ		
๓	นางศิวตา เตชะเนตร ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ		
๔	นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ		
๕	นายอุดม คำแก่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ บ้านสันปูเลย	กรรมการ		
๖	นายเกรียงศักดิ์ วงศ์ชาติ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ บ้านศรีวังมูล	กรรมการ		
๗	นายอนุชิต เกษณา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าบง	กรรมการ	อนุชิต ก.	
๘	นายสำเริง ชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและ เลขานุการ		
๙	นางณัฐนิชา ทะรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ		
๑๐	นายณรงค์ฤทธิ์ พิจอมบุตร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ		


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชาติ สุภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี	ประธานกรรมการ		
๒	นายพัฒนพงศ์ วาฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี	กรรมการ		
๓	นายศักดิ์ชัย อินยะพรหม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี	กรรมการ		
๔	นายพงศ์พันธ์ คำจ้อย สมาชิกสภา อบต.บัวสลี หมู่ที่ ๒	กรรมการ	พงศ์พันธ์ คำจ้อย ✓	
๕	นายสุเมธี ทวีสมบัติ สมาชิกสภา อบต.บัวสลี หมู่ที่ ๕	กรรมการ		
๖	นายวิศรุต บัวสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.บัวสลี หมู่ที่ ๙	กรรมการ		
๗	นายศรีวัง วงค์ษา ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ		
๘	นายวีระชัย คำแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ		
๙	นางวันเพ็ญ พงษ์สวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ		
๑๐	นายศุภฤกษ์ ยอดยา ผู้แทนภาคราชการ/ครู กศน. ตำบลบัวสลี	กรรมการ		
๑๑	นายมนตรี ธรรมเสนา ผู้แทนภาคราชการ/เกษตรประจำตำบลบัวสลี	กรรมการ		
๑๒	นายเสกสรร มีธรรม ผู้แทนภาคราชการ/ผู้อำนวยการ รพ.สต.บัวสลี	กรรมการ	เสกสรร มีธรรม	
๑๓	นายศิริชัย หน่อคำหล้า ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มอญ	กรรมการ		
๑๔	นายอาทิตย์ เดชอุดม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๒ บ้านต้นง้าว	กรรมการ		
๑๕	นายศรายุทธ คำจ้อย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ต๋าก	กรรมการ		
๑๖	นายณนุเทพ วงษา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๖ บ้านต้นยาง	กรรมการ		
๑๗	นายพีรพล แก้วจันทร์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๘ บ้านหนองคึก	กรรมการ		
๑๘	นางสาวอัมพร เตชะ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๒ บ้านบัวสลี	กรรมการ		

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๙









วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๙	จำเริญสุรชาติ แสงงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี	กรรมการและ เลขานุการ		
๒๐	นายสำเริง ชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด	ผู้ช่วยเลขานุการ		

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕
วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวีระชัย คำแก่น	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑		
๒	นายพงศ์พันธ์ คำจ้อย	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒	พงษ์พันธ์ คำจ้อย	
๓	นายวิวัฒน์ ปัญญาดี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๓	วิวัฒน์	
๔	นายจักรพันธ์ คำแก่น	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๔		
๕	นายสุเมธี ทวีสมบัติ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕		
๖	นางสาวมินาเวีสท์ สามแก้ว	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๖		
๗	นายธวัช สีสองสม	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗		
๘	นางบัวเรว วงค์ษา	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๘	บัวเรว	
๙	นายวิศรุต บัวสุวรรณ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๙		
๑๐	นายจิรภูมิ เกษณา	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๐	จิรภูมิ	
๑๑	นายชัชวาลย์ ทองจิตรติวัฒนา	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๑		
๑๒	นางสาวดวงสมร อินตะบุรณ์	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๒	ดวงสมร	
๑๓	นายศรีวง วงค์ษา	กำนันตำบลบัวสลี		
๑๔	นายศิริชัย ห่อนคำหล้า	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	ศิริชัย	
๑๕	นายสนั่น คำแก่น	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	สนั่น	
๑๖	นายอุดม คำแก่น	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔		
๑๗	นายศรายุทธ คำจ้อย	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕		
๑๘	นายนฤเทพ วงษา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖		
๑๙	นายเกรียงศักดิ์ วงศ์ษาไทย	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗		
๒๐	นายพีรพล แก้วจันทร์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘		
๒๑	นายสมบัติ ปิงพยอม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙		

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๙
วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๒๒	นายอนุชิต เกษณา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐		
๒๓	นายเสกสรร มีธรรม	ผู้อำนวยการ รพ.สต.บัวสลี	เสกสรร มีธรรม	
๒๔	นายสิทธิโชค พันธุ์วานิชกุล	ผู้อำนวยการ โรงเรียนบัวสลีวิทยา		
๒๕	นางวิภารัตน์ อินยะ	ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านต้นยาง		
๒๖	นายศุภฤกษ์ ยอดยา	ครู กศน. ประจำตำบลบัวสลี		
๒๗	ร.ต.ท.ธีระชัย แสนคำ	สภ.แม่ลาว ประจำตำบลบัวสลี		
๒๘	นางสาวน้อย วงค์ษา	อาสาสมัครสาธารณสุข		
๒๙	นายประภาส ยาสุมุทธ	อาสาสมัครสาธารณสุข		
๓๐	นายเพชร อุปละ	อาสาสมัครสาธารณสุข		
๓๑	นายสุทนต์ ลินคำ	อาสาสมัครสาธารณสุข		
๓๒	นายทรงศักดิ์ ดวงสวัสดิ์	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
๓๓	นายสุทนต์ คำแก่น	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
๓๔	นายโสมนัส นวนสุข	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
๓๕	นายสมศักดิ์ กันทา	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
๓๖	นายอาทิตย์ เดชะอุดม	คณะกรรมการ กทบ.ต้นจ้าว		
๓๗	นายศุภกร ธรรมชัย	คณะกรรมการ กทบ.หนองคึก		
๓๘	นายเสาร์แก้ว อภิวงศ์ษา	คณะกรรมการ กทบ.ร่องปลาย		
๓๙	นายนพ เดชะ	คณะกรรมการกทบ.ร่องปลายนา		
๔๐	นางสาวอัมพร เดชะ	คณะกรรมการกทบ.บัวสลี		
๔๑	นางสาวทรงโสภา วงษา	วิสาหกิจชุมชนแม่ลาวฮักฟาร์ม		

ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

[illegible]

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เรื่อง การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธาน -ขอสวัสดิ์ มีความยินดีและขอขอบคุณคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะต่างๆ
ทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านปลัดได้ชี้แจงในลำดับต่อไป

ปลัดอบต. -ขอเข้าสู่ระเบียบการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ระเบียบวาระที่ ๒ ๒.๑ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ปลัดอบต. -เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากเป็นโครงการที่
เร่งด่วน จะขอสนับสนุนเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุน และขอรับสนับสนุนจากทางอบจ.
เชียงราย และจะได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่เห็นชอบจะได้นำเสนอสภาอบต.
พิจารณา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และในการประชุมสภาครวก่อน ท่านนายกก็ได้แถลง
นโยบาย ตอนนี้ก็มีงานที่ต้องทำต่อเนื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีผู้บริหาร
และสมาชิกสภาอบต.ใหม่ นโยบายต่างๆ และกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็มีการ
เปลี่ยนแปลง ตามเอกสารที่ได้แจกให้พอสรุปได้ดังนี้

-ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๓๐๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
และที่มีคำสั่ง เปลี่ยนแปลงกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบัวสลี สรุปตาม รายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑.เจ้าเอกสุรชาติ แสงงาม ปลัดอบต.บัวสลี | ประธานกรรมการ |
| ๒.นางสาวรัชนีพรรณ กันธิยะ รองปลัด อบต.บัวสลี | กรรมการ |
| ๓.นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บัวสลี | กรรมการ |
| ๔.นางศิวดา เตชะเนตร ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.บัวสลี | กรรมการ |
| ๕.นายอุดม คำแก่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ | กรรมการ |
| ๖.นายเกรียงศักดิ์ วงศ์ชาติไทย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ | กรรมการ |
| ๗.นายอนุชิต เกษณา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๐ | กรรมการ |
| ๘.นายสำเริง ชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บัวสลี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙.นางณัฐธิดา ทะรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐.นายณรงค์ฤทธิ์ พิจอมบุตร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
กำหนด จัดทำร่างแผน การดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอยุ่และ
รายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี

-ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๓๐๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี และที่มีคำสั่งองค์การบริหาร เปลี่ยนแปลงกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สรุปรายชื่อดังนี้

- ๑.นายชาติ สุภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประธานกรรมการ
- ๒.นายพัฒนพงษ์ วาฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี กรรมการ
- ๓.นายศักดิ์ชัย อินยะพรหม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี กรรมการ
- ๔.นายพงศ์พันธ์ คำจ้อย สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒ กรรมการ
- ๕.นายสุเมธี หวีสมบัติ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕ กรรมการ
- ๖.นายวิศรุต บัวสุวรรณ สมาชิกสภา.อบต. หมู่ที่ ๙ กรรมการ
- ๗.นายศรีวง วงค์ษา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
- ๘.นายวีระชัย คำแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
- ๙.นางวันเพ็ญ พงษ์สวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
- ๑๐.นายมนตรี ธรรมเสนา ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
(นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ)

- ๑๑.นายศุภฤกษ์ ยอดยา ผู้แทนภาคราชการ (ครูศกร.ตำบลบัวสลี) กรรมการ
- ๑๒.นายเสกสรร มีธรรม ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวสลี)

- ๑๓.นายศิริชัย หน่อคำหล้า ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑ กรรมการ
- ๑๔.นายอาทิตย์ เดชอุดม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๒ กรรมการ
- ๑๕.นายศรายุทธ คำจ้อย ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๕ กรรมการ
- ๑๖.นายณฤเทพ วงษา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๖ กรรมการ
- ๑๗.นายพีรพล แก้วจันทร์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๘ กรรมการ
- ๑๘.นางสาวอัมพร เตชะ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๒ กรรมการ
- ๑๙.จำเริญสุชาติ แสงงาม ปลัด อบต.บัวสลี กรรมการและเลขานุการ
- ๒๐.นายสำเริง ชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.บัวสลี ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
 - (๑.๑) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
 - (๑.๒) การกักถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
 - (๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้น้ำหนักดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
 - (๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดเชียงราย
 - (๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
 - (๑.๖) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำร่างแผนพัฒนา

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนดำเนินงาน

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานที่ เห็นสมควร

(๗) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยให้คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี

- สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

เพื่อให้การจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน

๒. กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ ผู้อำนวยการ โรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่

๓. หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่

๔. คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)/สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)/คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มอาชีพต่างๆ /ประชาชนผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคมท้องถิ่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒

ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

๑. โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร โดยการลงหินคลุก ภายในตำบลบัวสลี เพิ่มเติมในปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐ บาท เพื่อการสัญจรไปมา สะดวกและปลอดภัย หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๔

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. โครงการกำจัดวัชพืชและทำลายสิ่งกีดขวางทางน้ำในน้ำแม่ลาว เพิ่มเติมในปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม และเพิ่มการระบายน้ำในพื้นที่ หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

๒. โครงการขุดลอกด้วยรถขุดลำเหมืองไส้ไก่ ภายในตำบลบัวสลี เพิ่มเติมในปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐ งบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐ บาท เพื่อป้องกันการตื้นเขินของลำเหมือง และเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒

ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

๑.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด หน่วยงานที่จะขอประสาน กระทรวงพลังงาน

๒.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด หน่วยงานที่จะขอประสาน กระทรวงพลังงาน

๓.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด หน่วยงานที่จะขอประสาน กระทรวงพลังงาน

๔.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด หน่วยงานที่จะขอประสาน กระทรวงพลังงาน

๕.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด หน่วยงานที่จะขอประสาน กระทรวงพลังงาน

๖.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด หน่วยงานที่จะขอประสาน กระทรวงพลังงาน

๗.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิต
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี
๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา
เทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด หน่วยงานที่จะขอประสาน
กระทรวงพลังงาน

๘.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิต
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี
๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา
เทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด หน่วยงานที่จะขอประสาน
กระทรวงพลังงาน

๙.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิต
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี
๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา
เทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด หน่วยงานที่จะขอประสาน
กระทรวงพลังงาน

๑๐.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิต
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี
๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา
เทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด หน่วยงานที่จะขอประสาน
กระทรวงพลังงาน

๑๑.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิต
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี
๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา
เทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด หน่วยงานที่จะขอประสาน
กระทรวงพลังงาน

๑๒.โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชน สำหรับผลิต
น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี
๒๕๗๐ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา
เทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด หน่วยงานที่จะขอประสาน
กระทรวงพลังงาน

๑๓.โครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงาน
แสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบความคม
ทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวสลี เพิ่มเติมปี ๒๕๖๙ งบประมาณ ๙,๓๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อเพิ่มแสงสว่างป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรของประชาชน
หน่วยงานที่จะขอประสาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๕

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- ๑.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านต้นยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะตลิ่งและหน้าดินในพื้นที่ของประชาชน หน่วยงานที่จะขอประสาน โยธาธิการและผังเมือง/หน่วยงานอื่น
- ๒.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ ๗ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะตลิ่งและหน้าดินในพื้นที่ของประชาชน หน่วยงานที่จะขอประสาน โยธาธิการและผังเมือง/หน่วยงานอื่น
- ๓.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านหนองคึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะตลิ่งและหน้าดินในพื้นที่ของประชาชน หน่วยงานที่จะขอประสาน โยธาธิการและผังเมือง/หน่วยงานอื่น
- ๔.โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านบัวสลี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะตลิ่งและหน้าดินในพื้นที่ของประชาชน หน่วยงานที่จะขอประสาน โยธาธิการและผังเมือง/หน่วยงานอื่น

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้

๒.๑ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาดังต่อไปนี้

“ คิดใหม่ ทำใหม่ โปร่งใส แก้ไขทุกปัญหา ”

นโยบายการพัฒนาตำบลบัวสลี นโยบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนตำบลบัวสลี จำนวน ๖ ตำบล ดังนี้

๑. นโยบายด้านการบริหาร

๑.๑ เสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุคลากร ตำบลบัวสลี ให้ก้าวล้ำทันสมัยพร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และมีประสิทธิภาพภายใต้คำว่า “มีอาชีพ”

๑.๒ จัดให้มีศูนย์บริการด้านเอกสารการขออนุญาตต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประชาชนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วถูกต้อง โปร่งใสปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น ในการติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

๑.๓ ในด้านการวางแผนการพัฒนา กระผมและทีมบริหารฯ มีแนวทางการพัฒนาระบบ ข้อมูลทั้งในเรื่องปริมาณและคุณภาพ ให้ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็นต่อการกำหนด ทิศทางและการออกแผนพัฒนา เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ได้ถูกที่ถูกเวลา นอกจากนี้ยังจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการแสดง เสนอความคิดเห็น และร่วมออกแบบ การพัฒนา และเสนอแผนการพัฒนา

๒. นโยบายด้านพัฒนาตำบล และโครงสร้างพื้นฐาน

- ๒.๑ ปรับปรุงพัฒนาระบบหลักสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ทั่วถึง เพื่อรองรับการขยายตัวของ ตำบลอย่างเหมาะสม
- ๒.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย
- ๒.๓ ส่งเสริมและปรับปรุงระบบประปา
- ๒.๔ ติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- ๒.๕ ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและการแจ้งข้อมูลข่าวสารของอบต.ให้เข้าถึงประชาชนตามนโยบาย

๓. นโยบายด้านการเกษตร

- ๓.๑ พัฒนาปรับปรุงถนนสายการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
- ๓.๒ ส่งเสริมการทำฝายกั้นน้ำ การขุดลอกลำน้ำ และลำเหมืองเข้าทุ่งนา
- ๓.๓ ส่งเสริมการขุดบ่อบาดาลและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
- ๓.๔ พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร

๔. ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

- ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีเยาวชน หรือผู้พิการ
- ๔.๒ สนับสนุนกิจกรรมและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้
- ๔.๓ สนับสนุนดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ
- ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอปพร. เพื่อช่วยเหลืออย่างทันที่ และสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกัน ด้วยกล้อง CCTV ในตำบล
- ๔.๕ สนับสนุนการบริหารจัดการขยะชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
- ๔.๖ จัดตั้งศูนย์เผยแพร่ความรู้และการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม
- ๔.๗ ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๔.๘ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม. ตามแผนงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
- ๔.๙ ดำเนินการจัดหาเคมีภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ป้องกันและกำจัดโรคไวรัสอื่นๆ เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

๔.๑๐ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการจัดทำแผนป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด

๔.๑๑ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพของบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ

๕. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว

๕.๑ พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง

๕.๒ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในตำบล

๕.๓ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

๕.๔ ส่งเสริมประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา

๕.๕ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีการเล่นพื้นบ้านให้มีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เปิดเวทีให้มีการแสดงและการแข่งขัน

๕.๖ สนับสนุนการกีฬาของเยาวชน ชุมชน และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา เป็นต้น

๕.๗ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเรียนรู้วิถีชีวิต (โฮมสเตย์) ในชุมชน

๖. นโยบายด้านสังคมและการเมือง

๖.๑ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๖.๒ ส่งเสริมประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับเยาวชน โดยมีแนวทางสนับสนุนให้มี “สภาเด็กและเยาวชนตำบลบัวสลี” อย่างเป็นทางการ

๖.๓ รณรงค์ ส่งเสริมให้มีต้นแบบ “หมู่บ้านประชาธิปไตย”

๖.๔ สนับสนุนฝ่ายปกครอง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ในการแก้ปัญหา ยาเสพติด และกิจกรรมความมั่นคง

๖.๕ สนับสนุนกลุ่มองค์กรมวลชนต่างๆ เช่น อปพร. กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี ฯลฯ ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อความรัก สามัคคี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒

ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

๑. โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน Soil Cement ถนนสาย ส.ป.ก. บ้านป่าบาง หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อดอนชัย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดผิวไหล่ทาง ตามแบบแปลนของอบต.บัวสลี ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อดอนชัย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดผิวลาดยางหนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของอบต.บัวสลีกำหนด ปี ๒๕๗๐ งบประมาณ ๑๓,๐๖๕,๕๐๐ บาท

- นายกอบต. - ขอมติที่ประชุมเห็นชอบการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
- มติที่ประชุม -เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่น ๆ
- นส.น้อย วงค์ษา - ทางอสม. ขอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ที่ต้องทำทุกหมู่บ้าน เริ่มจากหมู่ ๕ บ้านแม่ต๋าก ต่อไปเป็นทาง หมู่ ๘ บ้านหนองคึก
- ปลัดออบต. -ต้องตรวจสอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถทำได้หรือไม่ อสม.อบต.ไม่มีอำนาจหน้าที่สั่งใช้ เพราะอยู่ในความรับผิดชอบของรพ.สต.ที่ขึ้นตรงกับอบจ.เชียงราย หรือทางสาธารณสุขจังหวัด การตั้งศูนย์ ศสมช. เป็นประเภทโครงการสิ่งก่อสร้าง หากจะก่อสร้างต่างๆ ต้องผ่านการความเห็นชอบจากสภาอบต. ต้องผ่านประชาคมหมู่บ้าน เป็นก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน สำหรับใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน ทางช่างจะได้ประมาณการราคา ออกแบบก่อสร้างงบประมาณเท่าใด และต้องทำการขออนุญาตใช้พื้นที่ด้วย
- ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ -ถนนคลองชลประทาน เนื่องจากถนนเป็นฝุนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน เส้นทางนี้เชื่อมบ้านเวียงห้วย ตำบลแม่กรณ์
- กล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเสียไม่สามารถทำงานได้ อยากให้มีการบำรุงรักษาซ่อมแซม
- นายกอบต. -ให้ทางกองช่างดำเนินการการเตรียมขออนุญาตกับทางชลประทานและกรมธนารักษ์ จึงสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และขอให้ทางหมู่บ้านได้นำโครงการผ่านประชาคมหมู่บ้าน เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ อบต.บัวสลีด้วย
- ปลัดออบต. -โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น จะจัดในเดือนเมษายนเหมือนเดิม
- นายกอบต. -หลายท่านได้เสนอปัญหาหลายเรื่อง ขอให้ผู้นำได้นำปัญหาของแต่ละหมู่บ้านผ่านประชาคมหมู่บ้าน นำเสนอสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ต่อไป หากไม่มีในแผนก็จะได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ของอบต.บัวสลี
- นายมนตรี ธรรมเสนา - เรียนคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมี ๒ เรื่อง ที่จะแจ้ง เรื่องแรก เกษตรประจำตำบลบัวสลี เรื่องขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ตั้งแต่เดือนมกราคมมาแล้ว มีวิธีการขึ้นทะเบียนทางโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ภายใน ๖๐ วันหลังจากปลูกข้าว และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เร่งรัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุนละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน PM ๒.๕ ภาคการเกษตร และสร้างการรับรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ให้เกษตรกร ชุมชนและสังคม มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เกิดการปรับตัว และเรียนรู้วิธีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเหมาะสม

เพื่อให้การดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหการเผาในพื้นที่การเกษตรของจังหวัด
 เชียงรายมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน หันต่อสถานการณ์ และให้การปฏิบัติงาน
 เป็นไปอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ หากเกษตรกรมีประวัติการเผาจะถูกพิจารณา
 ตัดสิทธิการช่วยเหลือจากรัฐบาล ๒-๓ ปี

นายกอบต.

- ไม่มีเรื่องอื่นเสนอ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๕๐ น.

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นายสำเร็จ ชัยรัตน์)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ຈຳເອກ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(สุรชาติ แสงงาม)

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายชาติ สุภารัตน์)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

วิสัยทัศน์

คิดใหม่

ทำใหม่

โปร่งใส

แก้ไขทุกปัญหา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. บัวสลี

๑. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

๓. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการของ อบต. บัวสลี

๕. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการของ อบต. บัวสลี

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มอญ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐

โทรศัพท์: ๐๕๓-๖๓๓๖๕๓ / โทรสาร: ๐๕๓-๖๓๓๔๔๕ / www.buasalee.go.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุม อีกทั้งยังเป็นการรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็สามารถทำได้โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประชาชนหมู่บ้าน ได้ประสานแจ้งขอเพิ่มเติมโครงการพัฒนา และผู้บริหารท้องถิ่น มีความประสงค์เพิ่มเติมโครงการพัฒนาเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การบริการประชาชนตามระเบียบกฎหมาย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตลอดจนเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะ และใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาห้าปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการ คือ

๑. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

๒. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาห้าปี ควรมีความพร้อมในเรื่องของรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุข

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบก่อน

๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๕. แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๒/๑ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบก่อน

๓. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๔. แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (กรณีอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น) ตามข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบก่อน

๓. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๔. แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บันทึกหลักการและเหตุผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และ ข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริงานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”



ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนางานการบริหารส่วนตำบลบัวสลี

“ คิดใหม่ ทำใหม่ โปร่งใส แก้ไขทุกปัญหา ”

นโยบายการพัฒนาดำบลบัวสลี นโยบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนตำบลบัวสลี จำนวน ๖ ด้าน ดังนี้

๑. นโยบายด้านการบริหาร

๑.๑ เสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุคลากร ตำบลบัวสลี ให้ก้าวล้ำ ทันสมัยพร้อมปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนอง ความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์และมีประสิทธิภาพภายใต้คำว่า “มืออาชีพ”

๑.๒ จัดให้มีศูนย์บริการด้านเอกสารการขออนุญาตต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ ประชาชนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วถูกต้อง โปร่งใสปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น ใน
การติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

๑.๓ ในด้านการวางแผนการพัฒนา กระผมและทีมบริหารฯ มีแนวทางการพัฒนาระบบ ข้อมูลทั้งในเรื่อง
ปริมาณและคุณภาพ ให้ครอบคลุมข้อมูลที่เป็นต่อการกำหนด ทิศทางและการออกแผนพัฒนา เพื่อการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา ได้ถูกที่ถูกลเวลา นอกจากนี้ยังจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน กลุ่มองค์กร
ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการแสดง เสนอความคิดเห็น และร่วมออกแบบ
การพัฒนา และเสนอแผนการพัฒนา

๒. นโยบายด้านพัฒนาตำบล และโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ ปรับปรุงพัฒนาระบบหลักสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ทั่วถึง เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ตำบลอย่างเหมาะสม

๒.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย

๒.๓ ส่งเสริมและปรับปรุงระบบประปา

๒.๔ ติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบล ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

๒.๕ ปรับปรุงระบบเสียงตามสายและการแจ้งข้อมูลข่าวสารของ อบต.ให้เข้าถึงประชาชนตามนโยบาย

๓. นโยบายด้านการเกษตร

- ๓.๑ พัฒนาปรับปรุงถนนสายการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
- ๓.๒ ส่งเสริมการทำฝายกั้นน้ำ การขุดลอกลำน้ำ และลำเหมืองเข้าทุ่งนา
- ๓.๓ ส่งเสริมการขุดบ่อบาดาลและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
- ๓.๔ พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร

๔. ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

- ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีเยาวชน หรือผู้พิการ
- ๔.๒ สนับสนุนกิจกรรมและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
- ๔.๓ สนับสนุนดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ
- ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน อปพร. เพื่อช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกัน ด้วยกล้อง CCTV ในตำบล
- ๔.๕ สนับสนุนการบริหารจัดการขยะชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
- ๔.๖ จัดตั้งศูนย์เผยแพร่ความรู้และการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม
- ๔.๗ ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๔.๘ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อสม. ตามแผนงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
- ๔.๙ ดำเนินการจัดหาเคมีภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ป้องกันและกำจัดโรคไวรัสอื่นๆ เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
- ๔.๑๐ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือการจัดทำแผนป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๔.๑๑ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาและศักยภาพของบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพ

๕. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว

- ๕.๑ พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง
- ๕.๒ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในตำบล
- ๕.๓ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

๕.๔ ส่งเสริมประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา

๕.๕ ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีการเล่นพื้นบ้านให้มีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เปิดเวทีให้มีการแสดงและการแข่งขัน

๕.๖ สนับสนุนการกีฬาของเยาวชน ชุมชน และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา เป็นต้น

๕.๗ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเรียนรู้วิถีชีวิต (โฮมสเตย์) ในชุมชน

๖. นโยบายด้านสังคมและการเมือง

๖.๑ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข

๖.๒ ส่งเสริมประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับเยาวชน โดยมีแนวทางสนับสนุนให้มี “สภาเด็กและเยาวชนตำบลบัวสลี” อย่างเป็นรูปธรรม

๖.๓ รณรงค์ ส่งเสริมให้มีต้นแบบ “หมู่บ้านประชาธิปไตย”

๖.๔ สนับสนุนฝ่ายปกครอง (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ในการแก้ปัญหาอาชญากรรม และกิจกรรมความมั่นคง

๖.๕ สนับสนุนกลุ่มองค์กรมวลชนต่างๆ เช่น อปพร. กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี ฯลฯ ให้มีความเข้มแข็งเพื่อความรัก สามัคคี



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่												
๑.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบให้บริการขนส่งมวลชน												
๑ แผนงานอุสาหกรรมการโยธา							๑	๔๙๙,๔๐๐	๑	๔๙๙,๔๐๐	๒	๙๙๘,๘๐๐
รวม							๑	๔๙๙,๔๐๐	๑	๔๙๙,๔๐๐	๒	๙๙๘,๘๐๐
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน												
๑.๑ กลยุทธ์ : พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ												
๑ แผนงานเกษตรและชุมชน							๒	๗๙๙,๕๐๐	๒	๗๙๙,๕๐๐	๔	๑,๕๙๙,๐๐๐
รวม							๒	๗๙๙,๕๐๐	๒	๗๙๙,๕๐๐	๔	๑,๕๙๙,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น							๓	๑,๒๙๘,๙๐๐	๓	๑,๒๙๘,๙๐๐	๖	๒,๕๙๗,๘๐๐



รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน และยังยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
- กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบให้บริการขนส่งมวลชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร โดยการลงหินคลุก ภายในตำบลบัวสลี	เพื่อการสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	ลงเฉพาะจุดที่ได้รับความเสียหาย หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๓๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลีกำหนด				๔๙๙,๔๐๐	๔๙๙,๔๐๐	ปริมาณงานตามขนาดพื้นที่ดำเนินการ	การสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๕ ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- กลยุทธ์ : พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการกำจัดวัชพืชและทำลายสิ่งกีดขวางทางน้ำในน้ำแม่ลาว	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มการระบายน้ำในพื้นที่	กำจัดวัชพืชและทำลายสิ่งกีดขวางทางน้ำในน้ำแม่ลาว ในพื้นที่ หมู่ ๖, ๗, ๘ และ ๑๒ ทั้ง ๒ ฝั่ง ระยะทางประมาณ ๔,๗๐๐ เมตร (เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุเชื้อเพลิง ฯลฯ) ตามรายการประมาณราคาที่กำหนดตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลีกำหนด				๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ปริมาณตามพื้นที่ดำเนินการ	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มการระบายน้ำในพื้นที่	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกด้วยรถขุดลำเหมืองไส้ไก่ภายในตำบลบัวสลี	เพื่อป้องกันการตื้นเขินของลำเหมือง และเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ปริมาณวัสดุขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตรตามแบบแปลนของอบต.บัวสลีกำหนด				๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	ปริมาณงานตามขนาดพื้นที่ดำเนินการ	ป้องกันการตื้นเขินของลำเหมือง และเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙
สำหรับ โครงการที่เน้นศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน					๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	กระทรวงพลังงาน
๒	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน					๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	กระทรวงพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙
สำหรับ โครงการที่เกี่ยกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
- กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการขนส่งมวลชน
- แผนงานเฉพาะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน					๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	กระทรวงพลังงาน
๔	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน					๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	กระทรวงพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕
สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
- กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

แผนงานเฉพาะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน					๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	กระทรวงพลังงาน
๖	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน					๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	กระทรวงพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕
สำหรับ โครงการที่เฝ้าระวังคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสรี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายเหตุที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสรีที่ ๒ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
- กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

แผนงานชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบัวสรี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน					๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	กระทรวงพลังงาน
๘	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวสรี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน					๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	กระทรวงพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
- กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการขนส่งมวลชน

แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน					๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	กระทรวงพลังงาน
๑๐	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน					๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	กระทรวงพลังงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙
สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสรี อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสรีที่ ๒ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
- กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการขนส่งมวลชน
- แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบัวสรี อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน					๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	กระทรวงพลังงาน
๑๒	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบัวสรี อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน					๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังที่สะอาด	กระทรวงพลังงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙

สำหรับ โครงการที่เกิดขึ้นจากภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวต๋อง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๔ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ก. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ ทำเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิทัศน์ทาง และยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมตั้งคมสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

กลยุทธ์ : พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย และการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบค้า มนุษย์ อาวุธ และยาเสพติด ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบความคมชัดสูงและมีความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี	เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การเกิดอุบัติเหตุ ในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงระบบไฟติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบความคมชัดสูงและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี				๙,๓๖๐,๐๐๐		ปริมาณงานตามขนาดพื้นที่ดำเนินการ	เพิ่มแสงสว่าง ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การเกิดอุบัติเหตุ ในการสัญจรของประชาชน	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๕ ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- กลยุทธ์ : ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

แผนงานและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่ง บ้านต้นยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหการ กัดเซาะตลิ่งและ หน้าดินในพื้นที่ ของประชาชน	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร					๒๔,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ตามขนาด พื้นที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญห การกัดเซาะตลิ่ง และหน้าดินใน พื้นที่ของ ประชาชน	โยธาธิการ และ ผังเมือง/ หน่วยงานอื่น
๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่ง บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ ๗ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหการ กัดเซาะตลิ่งและ หน้าดินในพื้นที่ ของประชาชน	ความยาว ๑,๗๕๐ เมตร					๔๒,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ตามขนาด พื้นที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญห การกัดเซาะตลิ่ง และหน้าดินใน พื้นที่ของ ประชาชน	โยธาธิการ และ ผังเมือง/ หน่วยงานอื่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสาลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๕ ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อผู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้น
สภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสาลีที่ ๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- กลยุทธ์ : พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่ง บ้านหนอง คึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวสาลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหการ กัดเซาะตลิ่งและ หน้าดินในพื้นที่ ของประชาชน	ความยาว ๑,๕๕๐ เมตร					๓๗,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ตามขนาด พื้นที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญห การกัดเซาะตลิ่ง และหน้าดินใน พื้นที่ของ ประชาชน	โยธาธิการ และ ผังเมือง/ หน่วยงานอื่น
๔	โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่ง บ้านบัวสาลี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบัวสาลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหการ กัดเซาะตลิ่งและ หน้าดินในพื้นที่ ของประชาชน	ความยาว ๔๐๐ เมตร					๙,๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ตามขนาด พื้นที่ ดำเนินการ ก่อสร้าง	สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญห การกัดเซาะตลิ่ง และหน้าดินใน พื้นที่ของ ประชาชน	โยธาธิการ และ ผังเมือง/ หน่วยงานอื่น



รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
- กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบให้บริการขนส่งมวลชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน Soil Cement ถนนสาย ส.ป.ก. บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อดอนชัย	เพื่อให้ประชาชนมี ระบบคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทาง ตามแบบ แปลนของอบต.บัวสลี					๒,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ตามขนาด พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีระบบ คมนาคมขนส่งที่ สะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	อบจ. เชียงราย/ กรม ส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่น
	โครงการเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ป่าบง หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อดอน ชัย	เพื่อให้ประชาชนมี ระบบคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ แปลนของอบต.บัวสลี กำหนด					๑๓,๐๖๕,๕๐๐	ปริมาณงาน ตามขนาด พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีระบบ คมนาคมขนส่งที่ สะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	อบจ. เชียงราย/ กรม ส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่น



ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้จัดทำแผนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป ทั้งนี้สามารถขอชุดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๗๓๖๕๗ ต่อ ๑๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชาติ สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้จัดทำแผนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๖๗๓๖๕๗ ต่อ ๑๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชาติ สุภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สำเนา ขออนุมัติ



ที่ ชร ๗๗๓๐๓/๒๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
ถนนพหลโยธิน - แม่ต๋าก ชร ๕๗๒๕๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรียน ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับอำเภอแม่ลาว

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบเสนอโครงการฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง
หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อดอนชัย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้สัญจร
ไปมาด้วยความสะดวกและปลอดภัย

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบัวสลี จึงขอจัดส่งเอกสารประกอบสำหรับเสนอโครงการพัฒนาเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบัวสลี เพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

พจนานันท์ วรรณ

กองช่าง

โทร. ๐๕๓ ๖๗๓๖๕๗ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐๕๓ ๖๗๓๘๘๕

ร่าง
พิมพ์
หน้า
ตรวจ

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการประสานแผน

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อดอนชัย

๒. ที่มาโครงการ :

☐ จากแผนชุมชน/หมู่บ้าน.....ประจำปี.....ลำดับที่.....ข้อ.....

☐ จากประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล.....ประจำปี.....ลำดับที่.....ข้อ.....

☒ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของอบต.บัวสลี เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (แบบ ผ.๐๒/๒ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑)

๓. ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์การค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การบริการในอนาคต

๔. ความพร้อมของพื้นที่

☒ มีพื้นที่พร้อมดำเนินการ

☐ กรณีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ประชาชน พื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้วและได้รับความยินยอมมาจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหนังสืออุทกคดีที่ดินให้สาธารณประโยชน์ในการดำเนินการแนบมาพร้อมนี้แล้ว

๕. ความซ้ำซ้อนของโครงการ

☒ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพียงแห่งเดียว

☐ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ด้วย

๑.....

๒.....

๓.....

๖. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากถนนสายทางบ้านป่าบาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อดอนชัย จังหวัดเชียงราย ได้มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ถนนได้เกิดการชำรุดเสียหาย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ถนนเกิดการทรุดตัวสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและทำให้เกิดอุปสรรคในการคมนาคมสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ ทำให้การขนย้ายพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ส่งผลต่อการดำรงชีวิตตลอดจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง

๗. วัตถุประสงค์

๑. ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาถนนไม่มีคุณภาพ

๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม

๔. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๕. เพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

๖. เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

๘. เป้าหมาย/ผลผลิต/พิกัดทางภูมิศาสตร์

๘.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ : ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกว่า ๒๑,๗๒๐ ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๘.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ : มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการเดินทาง

๙. พื้นที่ดำเนินการ

ถนนสายทางบ้านป่าบาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เชื่อมบ้านตงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๑๐. วิธีดำเนินการ

๑. งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม
๒. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
๓. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. Expansion Joint
๕. Contraction Joint
๖. Longitudinal Joint
๗. งานไหล่ทางถนน
๘. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ศก. ๐.๕๐ X ๑.๐๐ ม.
๙. งานบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม.
๑๐. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒๐ X ๑.๒๐ เมตร

๑๑. ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณดำเนินการ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปี ๒๕๖๖ (บาท)	ปี ๒๕๖๗ (บาท)	ปี ๒๕๖๘ (บาท)	ปี ๒๕๖๙ (บาท)	ปี ๒๕๗๐ (บาท)
-	-	-	-	๑๓,๐๖๕,๕๐๐

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

๑๓. ผลลัพธ์

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง มีการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่รวดเร็วส่งผลให้คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมดีขึ้น

จำเอก.....ผู้เสนอโครงการ

(สุรชาติ แสงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชาติ สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

หมายเหตุ :

โทรศัพท์ ๐๘๒-๑๘๒๐๐๒๕ นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ประสานงาน



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

วิสัยทัศน์

คิดใหม่

ทำใหม่

ไปจริง

แก้ไขทุกปัญหา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. บัวสลี

๑. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

๔. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของชุมชน

๕. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มอญ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ๕๗๕๐

โทรศัพท์: ๐๕๓-๖๗๓๖๕๗ / โทรสาร: ๐๕๓-๖๗๓๔๔๕ / www.buasalee.go.th

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
- กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบให้บริการขนส่งมวลชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน Soil Cement ถนนสาย ส.ป.ก. บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อ ดอนชัย	เพื่อให้ประชาชนมี ระบบคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทาง ตามแบบ แปลนของอบต.บัวสลี					๒,๐๐๐,๐๐๐	ปริมาณงาน ตามขนาด พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีระบบ คมนาคมขนส่งที่ สะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	อบจ. เชียงราย/ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น
	โครงการเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ป่าบง หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อ ดอนชัย	เพื่อให้ประชาชนมี ระบบคมนาคมขนส่ง ที่สะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ แปลนของอบต.บัวสลี					๑๓,๐๖๕,๕๐๐	ปริมาณงาน ตามขนาด พื้นที่ดำเนินการ	ประชาชนมีระบบ คมนาคมขนส่งที่ สะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	อบจ. เชียงราย/ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภท : งานทาง

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลป่าอ้อดอนชัย

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบัวสลี อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 2100827.45N 500000.00E พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 2188501.57N 583276.84E

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.บัวสลี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐาน อบต.บัวสลี

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				ราคาวัสดุจากพาณิชย์
					จ.เชียงราย เดือน มกราคม 2569
1	ประเภทงานทาง				พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
2	ประเภทงานทาง	9,435,005.51	1.3848	13,065,595.63	ราคาน้ำมัน 30.00-30.99 บาท
3	ประเภทงานชลประทาน				บ่บ ปตท. อำเภอมือง
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ระยะขนส่ง (รถสิบล้อ)
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ใช้สูตรการคำนวณ
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ค่า K งานทาง
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	vat.....7.....%				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			13,065,595.63	
	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	1	ป้าย		
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			13,065,595.63	
	คิดเป็นประมาณการเพียง			13,065,500.00	
	(สิบสามล้านหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดเนื้อที่	21,720.00 ตร.ม.			, รวมทั้งหมด - หลัง, มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร
	เฉลี่ยราคาประมาณ	601.54 บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร			

ผู้ประมาณการ

(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้เห็นชอบ จำเอก

(สุรชาติ แสงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ผู้ตรวจ

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ

ผู้อนุมัติ

(นายชาติ สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลป่าอ้อดอนชัย

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 2100827.45N 500000.00E พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 2188501.57N 583276.84E

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 21,720 ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	25,355.00	1.79	45,385.45	1.3848	2.48	62,849.77
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1,086.75	560.75	609,395.06	1.3848	776.53	843,890.28
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	21,720.00	359.06	7,798,783.20	1.3848	497.23	10,799,754.98
4	Expansion Joint	ม.	432.00	255.44	110,350.08	1.3848	353.73	152,812.79
5	Contraction Joint	ม.	3,906.00	90.40	353,102.40	1.3848	125.19	488,976.20
6	Longitudinal Joint	ม.	3,620.00	84.80	306,976.00	1.3848	117.43	425,100.36
7	งานไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	724.00	189.87	137,465.88	1.3848	262.93	190,362.75
8	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น 3 คก. 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	43.00	1,306.09	56,161.87	1.3848	1,808.67	77,772.96
9	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	บ่อ	1.00	13,219.88	13,219.88	1.3848	18,306.89	18,306.89
10	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	ป้าย	1.00	4,165.69	4,165.69	1.3848	5,768.65	5,768.65
					9,435,005.51	รวม		13,065,595.63
ตัวอักษร (-สิบสามล้านหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)					ปรับยอด		13,065,500.00	

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 21,720 ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถมข้างละ 0.50 เมตร

ผู้ประมาณการ.....
(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นของผู้เห็นชอบ.....
.....

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ.....
.....

ผู้ตรวจ.....
(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ จำเอก.....
(สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ผู้อนุมัติ.....
(นายชาติ สุภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบาง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลป่าอ้อดอนชัย

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เลขที่ ตามแบบ อบต.บัวสลี กำหนด

ข้อมูลงานถนน คสล.

กว้าง	=	6.00 ม.	[1]
ยาว	=	3,620.00 ม.	[2]
หนา	=	0.15 ม.	[3]
ทรายรองพื้น(หนา)	=	0.05 ม.	[4]
ความกว้างไหล่ทางดินถม (ข้างละ)	=	0.50 ม.	[5]

รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ

1. งานปรับแก้ระดับคันทางเดิม

$$\text{- ปริมาณงาน} = \{6.00 + (0.50 \times 2.00)\} \times 3,620.00 = 25,355.00 \text{ ตร.ม. } [6] = ([1] + ([5] \times 2.00)) \times [2]$$

2. ทรายรองพื้น

$$\text{- ปริมาณงานทรายรองพื้น} = 6.00 \times 3,620.00 \times 0.05 = 1,086.75 \text{ ลบ.ม. } [7] = [1] \times [2] \times [4]$$

3. งานคอนกรีต

$$3.1 \text{ ปริมาณงานคอนกรีตทั้งโครงการ} = 6.00 \times 3,620.00 = 21,720.00 \text{ ตร.ม. } [8] = [1] \times [2]$$

3.2 ปริมาณคอนกรีตต่อหนึ่งแผง

$$\text{- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)} = 3.00 \text{ ม. } [9]$$

$$\text{- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)} = 5.00 \text{ ม. } [10]$$

$$\text{...จะได้ปริมาณคอนกรีตต่อแผง} = 3.00 \times 5.00 = 15.00 \text{ ตร.ม. } [11] = [9] \times [10]$$

4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ 1 แผง)

4.1.1 กรณีที่ 1 ใช้เหล็ก WIRE MESH

$$\text{WIRE MESH Dia. 4 mm. @ 0.10 x 0.30 m. \#} = 3.00 \times 5.00 = 15.00 \text{ ตร.ม. } [12] = [9] \times [10]$$

4.1.2 กรณีที่ 2 ใช้เหล็ก ดูกรณีที่ 1

- เหล็กตามขวาง

ระยะห่างเหล็กตามขวาง @

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม. } [13]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ท่อน } [14] = [10] / [13]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม. } [15] = [9]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม. } [16] = [14] \times [15]$$

- เหล็กตามยาว

ระยะเหล็กตามยาว @

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม. } [17]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ท่อน } [18] = [9] / [17]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม. } [19] = [10]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม. } [20] = [18] \times [19]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 ม. } [21] = [16] + [20]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 กก. } [22]$$

$$\text{ดูกรณีที่ 1} = \text{ดูกรณีที่ 1 กก. } [23] = [21] \times [22]$$

- ลวดผูกเหล็ก

$$\text{ไม่นำมาคิดเนื่องจากใช้เหล็ก WIRE MESH} = - \text{ กก. } [24] = ([23] \times 25) / 1,000$$

4.3 EXPANSION JOINT

$$\text{ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)} = 50.00 \text{ ม. } [25]$$

$$\text{- หาจำนวน EXPANSION JOINT} = (3,620.00 / 50.00) - 1 = 72.00 \text{ ช่วง } [26] = ([2] / [25]) - 1$$

$$\text{- ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT} = 6.00 \times 72.00 = 432.00 \text{ ม. } [27] = [1] \times [26]$$

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ EXPANSION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)	=	3.00 ม.	[28]=[9]
- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด	=	19.00 มม.	[29]
- ระยะห่างเหล็ก	=	0.50 ม.	[30]
- หาจำนวนเหล็ก = $3.00 / 0.50$	=	6.00 ท่อน	[31]=[27]/[30]
- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว	=	0.50 ม.	[32]
- หาความยาวเหล็ก Dowel bar = 6.00×0.50	=	3.00 ม.	[33]=[31]x[32]
หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม. ความยาว 1 ม.หนัก	=	2.230 กก.	[34]
..จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม. หนัก = 3.00×2.230	=	6.69 กก.	[35]=[33]x[34]
METAL CAP = จำนวนเหล็ก Dowel Bar	=	6.00 ชุด	[36]=[31]

หา JOINT FILLTER

- ความกว้างของร่องหยดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0250 ม.	[37]
- ความลึกของร่องหยดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0500 ม.	[38]
- พื้นที่ Joint Fillter = $3 \times (0.15 - 0.025)$	=	0.30 ตร.ม.	[39]=[28]x([3]-[38])

หา JOINT SEALLER

- ปริมาณ Joint Sealler = $3 \times 0.025 \times 0.05 \times 1,000$	=	3.75 ลิตร	[40]
--	---	-----------	------

หาปริมาณไม้แบบ

- ปริมาณไม้แบบ = 3×0.15	=	0.45 ตร.ม.	[41]
----------------------------------	---	------------	------

4.4 CONTRACTION JOINT

ระยะของ CONTRACTION JOINT	=	5.00 ม.	[42]
- จำนวน CONTRACTION JOINT = $[(3,620.00 / 5.00) - 1] - 72.00$	=	651.00 ช่วง	[43]=([(2]/[42]) - 1) - [26]
- ความยาวรวม CONTRACTION JOINT = 6.00×651.00	=	3,906.00 ม.	[44]=[1]x[43]

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ CONTRACTION JOINT

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)	=	3.00 ม.	[45]
- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด	=	15.00 มม.	[46]
- ระยะห่างเหล็ก	=	0.50 ม.	[47]
- หาจำนวนเหล็ก = $3.00 / 0.50$	=	6.00 ท่อน	[48]=[44]/[47]
- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว	=	0.50 ม.	[49]
- หาความยาวเหล็ก Dowel bar = 6.00×0.50	=	3.00 ม.	[50]=[48]x[49]

หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก

..จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก = 3.00×1.390	=	4.17 กก.	[52]=[50]x[51]
---	---	----------	----------------

ความยาว Joint เท่ากับ ความกว้างของแผงคอนกรีต	=	3.00 ม.	[53]=[45]
--	---	---------	-----------

ปริมาณงานทาสี + จาระบี เท่ากับ จำนวนเหล็ก Dowel Bar	=	6.00 ชุด	[54]=[48]
---	---	----------	-----------

หา JOINT SEALLER

- ความกว้างของร่องหยดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0100 ม.	[55]
- ความลึกของร่องหยดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0400 ม.	[56]
- ปริมาณ Joint Sealler = $3 \times 0.01 \times 0.04 \times 1,000$	=	1.20 ลิตร	[57]=[55]x[56] x 1,000

4.2 LONGITUDINAL JOINT

ความยาวของ LONGITUDINAL JOINT	=	3,620.00 ม.	[58]=[2]
-------------------------------	---	-------------	----------

คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ LONGITUDINAL JOINT

- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)	=	5.00 ม.	[59]
- Tie bar เหล็กข้ออ้อย(จากแบบ) ขนาด	=	16.00 มม.	[60]
- ระยะห่างเหล็ก(จากแบบ)	=	0.50 ม.	[61]
- หาจำนวนเหล็ก = $5.00 / 0.50$	=	10.00 ท่อน	[62]=[58]/[61]
- เหล็ก Tie bar 1 ท่อน ยาว(จากแบบ)	=	0.50 ม.	[63]

$$\begin{aligned}
 & \text{- หาความยาวเหล็ก Tie bar} = 10.00 \times 0.50 & = & 5.00 \text{ ม.} & [64] & = [62] \times [63] \\
 & \text{หน่วยน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. ความยาว 1 ม.หนัก} & = & 1.580 \text{ กก.} & [65] \\
 & \text{...จะได้ Tie bar เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. หนัก} = 5.00 \times 1.580 & = & 7.90 \text{ กก.} & [66] & = [64] \times [65]
 \end{aligned}$$

หา JOINT SEALER

$$\begin{aligned}
 & \text{- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ} & = & 0.0100 \text{ ม.} & [67] \\
 & \text{- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ} & = & 0.0500 \text{ ม.} & [68] \\
 & \text{- ปริมาณ Joint Sealler} = 5 \times 0.01 \times 0.05 \times 1,000 & = & 2.50 \text{ ลิตร} & [69] & = [67] \times [68] \times 1,000
 \end{aligned}$$

5. งานไหลทาสีดิน

$$\text{- ปริมาณงานดินถม} = (0.15 + 0.05) \times 0.50 \times 3,620.00 \times 2.00 = 724.00 \text{ ลบ.ม.} \quad [70] = ([3] + [4]) \times [2] \times [5] \times 2.00$$

ราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 30.50 บาทค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านตงเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลป่าอ้อดอนชัย

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เลขที่ ตามแบบ อบต.บัวสลี กำหนด

1.งานปรับเปลี่ยนแต่งคันทางเดิม

ใช้ค่างานค่าดำเนินการงานถางป่าฟุดตอ ขนาดกลาง เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน	=	1.79	บาท/ตร. [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่างานต้นทุน	=	1.79	บาท/ตร. [2] = [1]

2.งานตัดขึ้นรูปคันทาง

2.1 งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.71	บาท/ลบ [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง.....0..... กม.	=	-	บาท/ลบ [2] (จากตารางค่าขนส่ง)
(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)			
รวม	=	8.71	บาท/ลบ [3] = [1] + [2]
ส่วนขยายตัว...=[3] ... × (1.25)	=	10.89	บาท/ลบ [4] = [3] × 1.25
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	22.24	บาท/ลบ [5] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	33.13	บาท/ลบ [6] = [4] + [5]
ค่างานต้นทุน	=	33.13	บาท/ลบ [7] = [6]

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย	=	1.15
ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย	=	1.25

2.2 งานขุดตัดหินผุ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตักและตัก)	=	41.66	บาท/ลบ [1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง.....0..... กม.	=	-	บาท/ลบ [2] (จากตารางค่าขนส่ง)
(ระยะขนทิ้งให้คิดระยะทางตามความเป็นจริงพร้อมชี้แจงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)			
รวม	=	41.66	บาท/ลบ [3] = [1] + [2]
ส่วนขยายตัว...=[3] ... × (1.6)	=	66.66	บาท/ลบ [4] = [3] × 1.60
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)	=	33.52	บาท/ลบ [5] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	100.18	บาท/ลบ [6] = [4] + [5]
ค่างานต้นทุน	=	100.18	บาท/ลบ [7] = [6]

2.งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต หนา 0.05 ม.

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	560.75	บาท/ลบ [1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.00 กม.	=	-	บาท/ลบ [2] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	560.75	บาท/ลบ [3] = [1] + [2]
ส่วนยุบตัว[3]..... × (1.4)	=	(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)	บาท/ลบ [4] = [3] × 1.40
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)	=	(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)	บาท/ลบ [5] (จากตารางค่าดำเนินการ)×0.7
ค่าใช้จ่ายรวม	=	560.75	บาท/ลบ [6] = [4] + [5]
ค่างานต้นทุน	=	560.75	บาท/ลบ [7] = [6]

3. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เลขที่ ตามแบบ อบต.บัวสลี กำหนด PANEL SI	3.00	×	5.00 ม.	=	15.00 ตร.ม.	
ปริมาณงานทั้งโครงการ	21,720.00 ตร.ม.			=	3258.000 ลบ.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000.00 /	21,720.00		=	6.91 บาท/ลบ.ม.	
กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.						
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	1,968.85 +	6.91		=	1,975.76 บาท/ลบ.ม.	
คิดจากพื้นที่	15.00	ตร.ม.				[1]
ปริมาตรคอนกรีต	=	15.00	×	15.00	/	100 = 2.25 ลบ.ม. [2]
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	2.25 ลบ.ม. @	1,975.76		=	4,445.46 บาท	[3]
ค่าขนส่ง 1.00 กม.	, 2.25	×	0.25	×	15.07	= 8.48 บาท [4]
ค่าตะแกรงเหล็ก @0.10x0.30	15.00 ตร.ม. @	27.68		=	415.20 บาท	[5]
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	15.00 ตร.ม. @	5.00		=	75.00 บาท	[6]
ค่าแบบเหล็กค่าแบบจ้างคิดตามยาว 2 ซั	21.94	×	5.00	=	109.70 บาท	[7]
ค่า PAVEI (ค่าปูผิวคอนกรีต)	12.60	×	15.00	=	189.00 บาท	[8]
ค่าป้อม (ค่าป้อมผิวคอนกรีต)	9.54	×	15.00	=	143.10 บาท	[9]
ค่าใช้จ่ายรวม				=	5,385.94 บาท	[10] = [3] + [4] + + [7] + [9]
คำนวณต้นทุน	5,385.94 /	15.00		=	359.06 บาท/ตร.ม.	[11] = [10] / [1]

หมายเหตุ

- กรณีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับปริมาณงาน 5,000 ตร.ม. ในการประเมินราคา
- ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม 2 ซ้ำแล้ว
- เหล็กเสริมผิวทางคอนกรีต

ผิวทางคอนกรีต หนา (ม.)	กว้าง (ม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB 6 (กก.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB 9 (กก.)	ปริมาณ เหล็ก wire mesh (ตร.ม.)
0.15	2.00	10.00	1.50	28.86	66.37	10.00
	2.50	12.50	1.88	36.63	82.83	12.50
	3.00	15.00	2.25	44.40	99.80	15.00
	3.50	17.50	2.63	51.06	116.27	17.50
	4.00	20.00	3.00	58.83	132.73	20.00
	4.50	22.50	3.38	66.60	149.70	22.50
	5.00	25.00	3.75	73.26	166.17	25.00
	6.00	30.00	4.50	88.80	199.60	30.00

ปริมาณวัสดุยังไม่รวมส่วนสูญเสีย

4. Expansion Joint

คิดจากความยาว	2.00	ม.				[1]
ค่าเหล็ก RB 19 มม	4.46	กก. @	27.15	บาท	=	121.09 บาท [2]
CAP + ทาสี + จาระบี	4.00	ชุด @	7.10	บาท	=	28.40 บาท [3]
JOINT FILLER	0.20	ตร.ม. @	55.56	บาท	=	11.11 บาท [4]
JOINT SEALER	2.50	ลิตร @	45.00	บาท	=	112.50 บาท [5]
ค่าหยอดยาง	2.00	ม. @	15.15	บาท	=	30.30 บาท [6] (จากตารางค่าดำเนินการ)
แผ่นพลาสติก	2.40	ม. @	10.00	บาท	=	(ไม่คิดค่าใช้จ่าย) บาท [7]
ไม้แบบ (2)	0.30	ตร.ม. @	691.59	บาท	=	207.48 บาท [8]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	510.88 บาท [9]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]
คำนวณต้นทุน	510.88	/	2.00		=	255.44 บาท/ม. [10] = [9] / [1]

หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร (ม.)	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5.0	6.0
ความหนา (ม.)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 19 (กก.)	4.46	5.58	6.69	7.81	8.92	10.04	11.15	13.38
METAL CAP (ชุด)	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
JOINT FILLER (ตร.ม.)	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60
JOINT SEALER (ลิตร)	2.50	3.13	3.75	4.38	5.00	5.63	6.25	7.50
แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)	2.40	3.00	3.60	4.20	4.80	5.40	6.00	7.20
ไม้แบบ (ตร.ม.)	0.30	0.38	0.45	0.53	0.60	0.68	0.75	0.90

Cap	ราคาชุดละ	@ 3.10 บาท (ประมาณ)
Joint Filler(แผ่นใหม่)	ราคาตารางเมตรละ	@ 55.56 บาท (ประมาณ)
Joint Sealer	ลิตรละ	@ 45.00 บาท (ประมาณ)
แผ่นพลาสติก	เมตรละ	@ 10.00 บาท (ประมาณ)
ทาสี + จาระบี	ราคาชุดละ	@ 4.00 บาท (ประมาณ)
(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)		

5. Contraction Joint

คิดจากความยาว	2.00	ม.				[1]
ค่าเหล็ก RB 15 มม.	2.78	กก. @	29.05	บาท	=	80.76 บาท [2]
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	2.00	ม. @	24.02	บาท	=	48.04 บาท [3] (จากตารางค.
ทาสี + จาระบี	4.00	ชุด @	4.00	บาท	=	16.00 บาท [4]
JOINT SEALER	0.80	ลิตร @	45.00	บาท	=	36.00 บาท [5]
แผ่นพลาสติก	2.40	ม. @	10.00	บาท	=	(ไม่คิดค่าใช้จ่าย) บาท [6]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	180.80 บาท [7] = [2] + [3] + [4] + [5] + [6]
คำนวณต้นทุน	180.80	/	2.00		=	90.40 บาท/ม. [10] = [7] / [1]

หมายเหตุ

ความกว้างช่องจราจร (ม.)	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5.0	6.0
ความหนา (ซม.)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
DOWEL BAR RB 15 (กก.)	2.78	3.48	4.17	4.87	5.56	6.26	6.95	8.34
ดัด JOINT ลึก (ซม.)	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375	0.0375
ทาสี + จารยบิ (ชุด)	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
JOINT SEALER (ลิตร)	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.40
แผ่นพลาสติก (ม.)	2.40	3.00	3.60	4.20	4.80	5.40	6.00	7.20

ค่าทาสี + จารยบิ ที่ Dowel Bar @ 4.- บาท (ประมาณ)

6. Longitudinal Joint

คิดจากความยาว	5.00 ม.				[1]
ค่าเหล็ก DB 16	7.90 กก. @	24.23 บาท	=	191.42 บาท	[2]
ค่าดัด JOINT และหยอดยาง	5.00 ม. @	24.02 บาท	=	120.10 บาท	[3] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
JOINT SEALER	2.50 ลิตร @	45.00 บาท	=	112.50 บาท	[4]
ค่าใช้จ่ายรวม			=	424.02 บาท	[5] = [2] + [3] + [4]
คำนวณต้นทุน	424.02 /	5.00	=	84.80 บาท/ม.	[6] = [5] / [1]

หมายเหตุ คิดจากความยาว 5 เมตร

ความหนาคอนกรีต (ซม.)	0.15
TIE BAR DB 16 (กก.)	7.90
ดัด JOINT ลึก (ซม.)	0.0375
JOINT SEALER (ลิตร)	2.50

7. งานโหล่ทาง (เกลี่ยเรียบ)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	36.00	บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (๓๓.๗๖)	=	22.65	บาท/ลบ.ม.	[2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าขนส่ง 0.00 กม.	=	22.43	บาท/ลบ.ม.	[3] (จากตารางค่าขนส่ง) รถ 10 ล้อ
รวม	=	81.08	บาท/ลบ.ม.	[4] = [1] + [2] + [3]
ส่วนยุบตัว[4]..... x 1.40 (งานเกลี่ยเรียบ)	=	113.51	บาท/ลบ.ม.	[5] = [4] x 1.4
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ปรับเกลี่ย)	=	76.36	บาท/ลบ.ม.	[6] = (จากค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	189.87	บาท/ลบ.ม.	[7] = [5] + [6]
คำนวณต้นทุน	=	189.87	บาท/ลบ.ม.	[8] = [7]

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)


ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาंपา่ขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง		-	-			
	ขุด-ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง		-	-			
	ดิน-ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ-ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง		-	-			
	ขุด-ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม-บดทับ		-	-			
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)		-	-			
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ		-	-			
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.(ชนทั้ง)	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานราดยางไทม์โค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง		-	-			
	ชั้นเดียว (1/2")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31

	สองชั้น (1"+1/2")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)		-	-			
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบ.ม. ทลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบ.ม. ทลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ลบ.ม. ทลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1"+1/2")	ลบ.ม. ทลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต		-	-			
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100-300 กม.		-	-			
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	-			
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.		-	-			
	บนผิวโพรมิได้	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวแตกได้	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต		-	-			
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	-			
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	
	ค่าปริมผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	
15	งาน stabilized layer		-	-			
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าปริมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าปริมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling		-	-			
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fox Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling		-	-			
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling		-	-			
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางท่อ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3								
	ศก. 0.40 x 1.00 เมตร / ท่อน								
1	งานดินชุด	1.03	ลบ.ม.	-	-	142.00	146.26	146.26	
2	งานทรายรองพื้นและทรายถมหลังท่อ	0.63	ลบ.ม.	560.75	353.27	-	-	353.27	
3	งานคอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	1,772.59	88.63	426.00	21.30	109.92	
4	งานท่อ คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 ศก. 0.40 x 1.00 ม. พร้อมวาง เรียงและยาแนว	1.00	ท่อน	633.99	633.99	-	-	633.99	
5	งานถมดินหลังท่อ	0.33	ลบ.ม.	189.87	62.66	-	-	62.65	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							1,306.09	


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร/บ่อ								
1	งานดินซุด	1.07	ลบ.ม.	-	-	168.00	179.76	179.76	
2	งานทรายรองพื้น	0.05	ลบ.ม.	560.75	28.04	112.00	5.60	33.64	
3	งานคอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	1,772.59	88.63	426.00	21.30	109.93	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ ST. 280 Ksc.)	2.17	ลบ.ม.	1,968.85	4,272.40	327.00	709.59	4,981.99	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	0.007	ตัน	22,733.01	159.13	4,400.00	30.80	189.93	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	0.051	ตัน	21,912.98	1,117.56	4,400.00	224.40	1,341.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	ก.ก.	37.39	74.78	-	-	74.78	
6	งานไม้แบบ	6.56	ตร.ม.	-	-	139.00	911.84	911.84	
	- ไม้แบบ	4.85	ลบ.พ.	747.66	3,626.15	-	-	3,626.15	
	- ไม้คร่าว	1.45	ลบ.พ.	654.21	948.60	-	-	948.60	
	- ตะปู	2.00	ก.ก.	35.98	71.96	-	-	71.96	
7	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	1.00	ท่อน	482.54	482.54	-	-	482.54	
8	ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	18.40	ก.ก.	-	-	10.00	184.00	184.00	
9	งานทาสี	1.20	ตร.ม.	34.00	40.80	35.00	42.00	82.80	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							13,219.88	

[illegible]



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางบง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17
ตำบลป่าอ้อดอนชัย (ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลี กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านปางบง ตำบลบัวสลี



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย

โครงการ > ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี เขื่อนบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17
ตำบลน้ำอ้อดอนชัย
ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ >
หมู่ที่ 10 บ้านปางง ตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ, เขียนแบบ >

(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นางช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ >


(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ >
จำออก
(สุชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

อนุมัติ >

(นายชาติ สุภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

แบบ > แผนที่จุดก่อสร้าง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางบง หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวสรี เชียงใหม่
ตำบลบัวสรี อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ >
หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าบง ตำบลบัวสลี
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย

สำรวจ,เขียนแบบ

(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

9570 D

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ▷

จำเอน 
(สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสี


อนันต์ ▶


(นายชาติ สุภรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

แบบ D แผนผังแสดงหมู่ที่ 2 บ้านต้นจ้าว

จำนวน 09

หน้า 02





แปลนถนน
SCALE NTS.



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย

โครงการ >ก่อสร้างถนนตอนกิ่งเตรียมหลัก
บ้านปางนาง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านแดงเจริญ หมู่ที่ 17
ตำบลบัวสลี
ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ >
หมู่ที่ 10 บ้านปางนาง ตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ,เขียนแบบ >
(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจ >
(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ >
จำเอก
(สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

อนุมัติ >
(นายชาติ สุภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

แบบ > แปลนถนน

จำนวน 09 แผ่นที่ 03



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสถิ

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ >ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางมุง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสถิ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ตำบลบัวสถิ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ >
หมู่ที่ 10 บ้านปางมุง ตำบลบัวสถิ
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ,เขียนแบบ >
(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ >
(นายสุรศักดิ์ ใจวงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ >
จำเริญ
(สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสถิ

อนุมัติ >
(นายชาติ สุภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสถิ

แบบ > แปลนเสริมเหล็ก

จำนวน 09

แผ่นที่ 04

ข้อกำหนดและรายการชิ้นงานก่อสร้าง

1. งานเตรียมงาน

- 1.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบและรายการให้เข้าใจโดยละเอียด เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องตามแบบกรณีที่มีสิ่งใดที่สงสัยให้สอบถามช่างควบคุมงานก่อสร้าง หรือผู้ออกแบบให้เข้าใจตรงกันก่อนลงมือ
- 1.2 หากมีความจำเป็นต้องย้ายระบบระบบสาธารณูปโภค เช่น งานประปา งานไฟฟ้า หรือโทรศัพท์ หรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- 1.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทำการซ่อมแซม หรือขุดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นขึ้นเนื่องจากการทำงานของผู้รับจ้าง

2. การดำเนินการก่อสร้าง

- 2.1 ในการอ่านแบบให้ยึดถือตัวเลข ตัวอักษรเป็นสำคัญและหากพบว่ามีรูปแบบเกิดข้อผิดพลาดกับรายการประกอบแบบ เมื่อตรวจพบขณะก่อสร้างให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- 2.2 ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรเป็นที่ยอมรับและรับผิดชอบในงานก่อสร้างครั้งนี้ เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยต้องยื่นหนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรควบคุมก่อนลงมือก่อสร้าง หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจพบว่า ผู้รับจ้างใช้วิศวกรไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการ หรือใช้ช่างฝีมือไม่ได้มาตรฐานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีสิทธิ์สั่งให้แก้ไขงาน จนกว่างานจะเสร็จสิ้น และถูกต้องตามแบบแปลน
- 2.3 หากแบบแปลนไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัยใดๆ ในแบบแปลนให้ติดต่อผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนที่จะลงมือก่อสร้าง
- 2.4 แนวและระดับ ช่างควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดให้ขณะก่อสร้าง
- 2.5 ในกรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ลดเงินค่าก่อสร้างจากสัญญาตามส่วนที่ไม่สามารถก่อสร้างได้
- 2.6 วัสดุที่นำมาใช้จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบ
- 2.7 กำหนดให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีกำลังประลัยไม่น้อยกว่า 250 Ksc (cu) สำหรับงานถาวร
- 2.8 กำหนดให้ทุกโครงการต้องมี หนังสือรับรองคุณสมบัติ ตามมาตรฐานการตรวจวัดอุณหภูมิของเหล็กเสริมที่ใช้ในการก่อสร้าง ก่อนลงมือก่อสร้างต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน
- 2.9 การป้อนคอนกรีต เมื่อแต่งผิวคอนกรีตเสร็จแล้ว ในระหว่างผิวคอนกรีตเริ่มแข็งตัว จะต้องดำเนินการบ่มคอนกรีตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - 2.9.1 ใช้กระดาษพลาสติกคลุมปิดผิวหน้าคอนกรีตแล้วรดน้ำให้ชุ่มจนเปียกตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
 - 2.9.2 ใช้ผ้าพลาสติกคลุม โดยที่ขอบให้มีน้ำขังอยู่เหนือผิวหน้าคอนกรีต ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน
 - 2.9.3 ใช้ทรายละเอียดคลุมให้ทั่วผิวหน้าคอนกรีต แล้วใช้น้ำละลายทรายรดรดทรายให้ชุ่มตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
 - 2.9.4 ใช้ผ้ายาบ่มคอนกรีต

2.8 การทดสอบกริด

- 2.8.1 ก่อนการทดสอบกริดต้องทำการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต (Shrink Test) และส่วนย่อยตัวของคอนกรีต (Stump) ต้องไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร
- 2.8.2 การหล่อแอ่งตัวอย่างคอนกรีตเพื่อนำไปทดสอบหาค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต กำหนดให้ผู้รับจ้างหล่อแอ่งคอนกรีต ขนาด 15x15x15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนลงมือทำงานก่อสร้างจำนวนอย่างน้อย 3 ก้อน ทุกๆครั้งที่มีการเทคอนกรีต ทุกๆ 50 ลบ.ม.
- 2.9 เฉพาะวัสดุหรือเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บทิ้งเอง โดยไม่ให้ก่อให้เกิดความรำคาญหรืออันตรายแก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง
- 2.10 กรณีที่ผู้สำรวจ หรือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นตามรูปแบบและรายการ เกิดความเสียหายขึ้น อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตาม มาตรฐานวิชาชีพที่ดี เช่น การป้อนคอนกรีต การป้องกันผิวทางในขณะที่ยังคอนกรีตยังไม่ได้เซต เป็นต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ค่าในการคืนสภาพให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด โดยไม่สามารถนำกรณีดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างในการต่อสู้คดีได้
- 2.11 หากแบบรูปและรายการผิดไปจากแบบแปลนให้เป็นดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีนี้พื้นที่ก่อสร้างให้สามารถดำเนินการในพื้นที่ส่วนที่ต่อเนื่องได้

3. ความปลอดภัยขณะดำเนินการก่อสร้าง

- 3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องกั้นการจราจร หรือสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้สัญจรไปมา ให้เกิดความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในเหตุที่เกิดขึ้น

4. การพิจารณาตรวจสอบ

- คอนกรีตที่หล่อแล้วจะต้องรับได้พอเมื่อ ผลการทดสอบแอ่งตัวอย่างคอนกรีต เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้
- 4.1 กำลังอัดประลัยของแอ่งตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือตามแบบกำหนด
 - 4.2 การพิจารณากำลังอัดประลัยเพื่อการตรวจรับงานคอนกรีตก่อนอายุคอนกรีตครบ 28 วัน ให้ตรวจรับได้แต่ต้องมีผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของแอ่งตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บจากการเทคอนกรีตจริงในหน้างาน ซึ่งต้องมีค่ากำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือตามแบบกำหนด ทั้งนี้อายุคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ > ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางมุง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ >
หมู่ที่ 10 บ้านปางมุง ตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ, เขียนแบบ >
(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ตรวจ >
(นายสุรศักดิ์ ใจวงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ >
จำเอก (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

อนุมัติ >
(นายชาติ สุภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

แบบ > ข้อกำหนดและรายการชิ้นงานก่อสร้าง

จำนวน 09 แผ่นที่ 05






รายละเอียดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

not to scale

หมายเหตุ

คัดลอก ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบถนน พ. 1

1. การนูนคานเสริม (SLUMP) ไม่มากกว่า 7.5 ซม. และค่าลึงอีแปรผล
จึงแห้งตัวอย่างคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่อายุ 28 วัน
ต้องไม่ต่ำกว่า 280 กก./ตร.ม.



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ > ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านป่าเมฆ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านคงเจริญ หมู่ที่ 12
ตำบลป่าอ้อดอนชัย

ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ >

หมู่ที่ 10 บ้านป่าเมฆ ตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ, เขียนแบบ >

(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ >

(นายสุรศักดิ์ ใจไว้นั้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นรอบ >

จำแนก (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

อนุมัติ >

(นายชาติ สุภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

แบบ > รายละเอียดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จำนวน 09

แผ่นที่ 06

ตารางที่ 1.

แสดงขนาดของเหล็กค้ำยัน ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัวของเหล็กค้ำยันที่เชื่อมต่อกับรอยต่อตามยาว

ความหนาของพื้นถนน พื้นถนน T (ม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT			รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT			รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT			ทราฟเฟอร์ พื้นที่อัดแน่น
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	Ø มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	Ø มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	Ø มม.	
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DB 16	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	RB 16	500	500	50

ตารางที่ 2.

แสดงขนาดของการเจาะรู และ การวางแนวรอยต่อในถนนคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	< 11	10	40
	11 — 15	15	50
	15 — 20	20	50
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	20	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—————	20	50

ตารางที่ 3.

ผิวจราจรขนาด (ม.)	พื้นที่เสริมเหล็กตามยาว ตร. ซม./เมตร	พื้นที่เสริมเหล็กตามขวาง ตร. ซม./เมตร
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.33
3.00 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43
3.50 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.39
3.50 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.51
4.00 x 6.00 x 0.20 ม.	0.88	0.58

* หมายเหตุ คัดลอก ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบถนน พ.1



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ > ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าบง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี เข้มบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17
ตำบลป่าอ้อคอนชัย
ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ >
หมู่ที่ 10 บ้านป่าบง ตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ, เขียนแบบ >
(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ >
(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ >
อำเภอ (สุรชาติ เสงี่ยม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

อนุมัติ >
(นายชาติ สุภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

แบบ > ตารางที่ 1, 2, 3

จำนวน 09 แผ่นที่ 07



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย

โครงการ >ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางมุง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ >
หมู่ที่ 10 บ้านปางมุง ตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ,เขียนแบบ >
(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญสูง


ตรวจ >
(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ >
จำออก (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

อนุมัติ >
(นายชาติ สุภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

แบบ > ขยายบ่อพัก, รูปตัด

จำนวน 09 แผ่นที่ 08




รูปตัด ๐๐
ขยาย ๑:๑๐

รายการวัสดุ

- บ่อพักใช้คอนกรีต ทำถึงระดับประปาไม่น้อยกว่า 239 ซม. (๑๗๗)
- เหล็กเสริมคอนกรีต ให้ได้มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
- คอนกรีตผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปะการัง 180 กก. (๑๗๗)


รูปตัด ๐๐
ขยาย ๑:๑๐



ขยายหน้าบ่อพักคอนกรีต
ไม่ใช้ปูนทราย


หมายเหตุ
- ใช้เหล็กเส้นขนาด ๖ มม. หรือ ๘ มม. ก็ได้

- รายการอื่นๆ
- บ่อพักใช้คอนกรีต ทำถึงระดับประปาไม่น้อยกว่า 239 ซม. (๑๗๗)
 - ใช้ท่อระบายน้ำ พ.ศ. ๕๐๐. ชั้น 3
 - ฉนวนกันความร้อนให้ใช้ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
 - คอนกรีตผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปะการัง 180 กก. (๑๗๗)




แปลนและหน้าบ่อพักขยายหน้าบ่อพัก
ไม่ใช้ปูนทราย

- ขยายหน้าบ่อพักคอนกรีตจากแบบมาตรฐาน
- งานก่อสร้างให้ตรงตามแบบและมาตรฐาน
- พิกัด 5-101



รูปขยายหน้าบ่อพัก
ไม่ใช้ปูนทราย



รูปตัด ๐๐
ขยาย ๑:๑๐

- หมายเหตุ
- ๑. ๑-๑๐๐ ทางเชื่อมระหว่าง บ่อพัก, บ่อพักวาง ชั้น 3 พ.ศ. ๐.40 x 1.09 ม. จำนวน 20 ท่อน
 - ๒. บ่อพัก พ.ศ. ๑.๐๐ x 1.00 ม. จำนวน 1 บ่อ
 - ๓. ๑-๑๐๐ ทางเชื่อมระหว่าง บ่อพัก, บ่อพักวาง ชั้น 3 พ.ศ. ๐.40 x 1.09 ม. จำนวน 13 ท่อน
 - ๔. ๑-๑๐๐ ทางเชื่อมระหว่าง บ่อพัก, บ่อพักวาง ชั้น 3 พ.ศ. ๐.40 x 1.09 ม. จำนวน 10 ท่อน
 - ๕. ๑-๑๐๐ ทางเชื่อมระหว่าง บ่อพัก, บ่อพักวาง ชั้น 3 พ.ศ. ๐.40 x 1.09 ม. จำนวน 10 ท่อน
 - ๖. ๑-๑๐๐ ทางเชื่อมระหว่าง บ่อพัก, บ่อพักวาง ชั้น 3 พ.ศ. ๐.40 x 1.09 ม. จำนวน 10 ท่อน
 - ๗. ๑-๑๐๐ ทางเชื่อมระหว่าง บ่อพัก, บ่อพักวาง ชั้น 3 พ.ศ. ๐.40 x 1.09 ม. จำนวน 10 ท่อน
 - ๘. ๑-๑๐๐ ทางเชื่อมระหว่าง บ่อพัก, บ่อพักวาง ชั้น 3 พ.ศ. ๐.40 x 1.09 ม. จำนวน 10 ท่อน
 - ๙. ๑-๑๐๐ ทางเชื่อมระหว่าง บ่อพัก, บ่อพักวาง ชั้น 3 พ.ศ. ๐.40 x 1.09 ม. จำนวน 10 ท่อน
 - ๑๐. ๑-๑๐๐ ทางเชื่อมระหว่าง บ่อพัก, บ่อพักวาง ชั้น 3 พ.ศ. ๐.40 x 1.09 ม. จำนวน 10 ท่อน

- หมายเหตุ สืบค้นมาจากแบบมาตรฐาน
งานช่างโยธาวิศวกรรมศาสตร์จังหวัดเชียงราย
มอก. 5-101

(ตัวอย่าง)
แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี โทรศัพท์ 053-673657

ชื่อโครงการ

ปริมาณงาน


ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้าง

ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน




รายการประกอบแบบ

1. เสาพื้นป้ายทำสี่เหลี่ยม ทั้ง 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสืออักษรตามความเหมาะสม
ของข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตรหนา 3/8"
5. QR Code ขนาด 0.15 ม. x 0.15 ม.

หมายเหตุ

1. ชุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนาม
สาธารณะมองเห็นได้ง่าย
2. ก่อนการพบเพื่อจริงให้หาสีกับสีเดิมก่อน 2 รอบ




องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี


อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ > ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 10
ตำบลป่าอ้อดอนชัย
ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ >
หมู่ที่ 10 บ้านปางง ตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ/เขียนแบบ >

(นายเกียรติศักดิ์ นีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ >

(นายสุรศักดิ์ ใจวงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ >
จำแนก
(สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

อนุมัติ >

(นายชาติ สุภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

แบบ > ป้ายโครงการ

จำนวน 09 | แผ่นที่ 09



แบบ พิกัดตำแหน่งสถานที่



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ >ก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
บ้านปางมอญ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 7
ตำบลป่าซางตอนใต้
ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ >

หมู่ที่ 10 บ้านปางมอญ ตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ,เขียนแบบ >

(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ >

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ >

จำเอก
(สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี


อนุมัติ >

(นายชาติ สุภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี


แบบ > พิกัดตำแหน่งสถานที่

จำนวน 01

แผ่นที่ 01



แบบ พิกัดตำแหน่งสถานที่



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย

โครงการ >ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางขง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านคางเจริญ หมู่ที่ 1
ตำบลบัวสลี
ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ >
หมู่ที่ 10 บ้านปางขง ตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ,เขียนแบบ >
(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ตรวจ >
(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ >
จำออก
(สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี



อนุมัติ >
(นายชาติ สุภาวัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บัวสลี

แบบ > พิกัดตำแหน่งสถานที่

ถนนเส้น บ้านป่าปง ม.๑๐ ต.บัวสลี เชื่อม บ้านดงเจริญ ม.๑๗ ต.ป่าอ้อดอนชัย




ถนนเส้น บ้านป่าปง ม.๑๐ ต.บัวสกลี เขื่อน บ้านตงเจริญ ม.๑๗ ต.ป่าอ้อดอนชัย




ถนนเส้น บ้านป่าปง ม.๑๐ ต.บัวสลี เชื่อม บ้านดงเจริญ ม.๑๗ ต.ป่าอ้อดอนชัย




ถนนเส้น บ้านป่าปง ม.๑๐ ต.บัวสลี เชื่อม บ้านดงเจริญ ม.๑๗ ต.ป่าอ้อดอนชัย



ถนนเส้น บ้านป่าปง ม.๑๐ ต.บัวสลี เชื่อม บ้านดงเจริญ ม.๑๗ ต.ป่าอ้อดอนชัย




ถนนเส้น บ้านป่าปง ม.๑๐ ต.บัวสลี เชื่อม บ้านดงเจริญ ม.๑๗ ต.ป่าอ้อดอนชัย




ถนนเส้น บ้านป่าปง ม.๑๐ ต.บัวสลี เชื่อม บ้านดงเจริญ ม.๑๗ ต.ป่าอ้อดอนชัย



ถนนเส้น บ้านป่าปง ม.๑๐ ต.บัวสลี เชื่อม บ้านดงเจริญ ม.๑๗ ต.ป่าอ้อดอนชัย



ถนนเส้น บ้านป่าปง ม.๑๐ ต.บัวสลี เชื่อม บ้านดงเจริญ ม.๑๗ ต.ป่าอ้อดอนชัย



สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด



วันที่ออกเอกสาร: ๑๖/๑๒/๖๕
เลขที่: ๑๖/๑๒/๖๕
๑๖/๑๒/๖๕

ที่ ขร ๗๗๓๐๓/ ๑๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
ถนนพหลโยธิน - แม่ต๋ำ ขร ๕๗๒๕๐

(๑๖) มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง จัดส่งเอกสารคำขอใช้พื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

จำนวน ชุด

ตามที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้ดำเนินการเร่งรัดคำขออนุญาตตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการยื่นคำขอใช้พื้นที่ เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จึงขอส่งเอกสารคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวสลี เชื่อม บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗
ตำบลป่าอ้อดอนชัย เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกัญญา ใจวังเย็น

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

โทร. ๐๕๓ ๖๗๓๖๕๗ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐๕๓ ๖๗๓๘๘๕

นางสาวกัญญา ใจวังเย็น
นางสาวกัญญา ใจวังเย็น
นางสาวกัญญา ใจวังเย็น
นางสาวกัญญา ใจวังเย็น
นางสาวกัญญา ใจวังเย็น

หนังสือรับรองความพร้อมของสถานที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ
หมู่ที่ 17 ตำบลป่าอ้อดอนชัย

สถานที่ดำเนินการ

- ☐ เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ☒ อยู่ในเขตป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
- ☐ อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่น
- ☐ ที่สาธารณประโยชน์
- ☐ ที่ดินของวัด/ที่ธรณีสงฆ์
- ☐ ที่ดินของภาคเอกชน (รวมถึงที่ดินของประชาชน)
- ☐ อื่น ๆ(ให้ระบุ).....

ความพร้อมของสถานที่ดำเนินโครงการ

- ☐ มีความพร้อมดำเนินการ
 - ☐ มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เลขที่.....
 - ☐ ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามหนังสือ เลขที่.....
- ☒ อยู่ระหว่างเสนอขอใช้พื้นที่ ตามหนังสือ เลขที่...ชร 77303/134 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2569.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้รายงานข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นายชาติ สุการ์ณัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

หมายเหตุ ให้แนบสำเนาเอกสารที่แสดงความพร้อมของสถานที่ดำเนินโครงการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗

ตำบลป่าอ้อดอนชัย

อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ระหว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

กับ

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กับ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมมือกันจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบัวสลี เชื่อมบ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลป่าอ้อดอนชัย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ไม่น้อยกว่า ๒๑,๗๒๐ ตารางเมตร

ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือกัน เพื่อจัดทำโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๐ (๒) และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง กรอบการประสานโครงการพัฒนา หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องขอประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ และขอให้คำรับรองว่าโครงการดังกล่าวข้างต้น จะบรรลุเป้าหมายและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ผู้ทำข้อตกลงได้ทำความเข้าใจในบันทึกข้อตกลงและเห็นพ้องต้องกันแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ



(นายชาติ สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี


ลงชื่อ



(นายศิริมงคล คำดี)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

ลงชื่อ




(.....)

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

พยาน

ลงชื่อ



(นายทองวุฒิ พุทธิสกุลชัย)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

พยาน

แบบยืนยันสถานะการเงินการคลัง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี


อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาเพื่อขอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการเกินศักยภาพหรือข้อจำกัดทางด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี โดยมีงบประมาณรายรับ ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายจ่าย ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีงบลงทุน ๔,๐๙๕,๑๐๐ บาท มียอดเงินสะสม จำนวน ๗๔,๑๓๗,๓๘๙.๗๒ บาท ยอดเงินสะสมสุทธิ ๑๑,๘๖๓,๘๓๐.๖๓ บาท โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณครั้งนี้ เป็นจำนวน ๑ โครงการ รวมเป็นงบประมาณ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐
-	-	-	-	๑๓,๐๖๕,๕๐๐

ข้าพเจ้า นายชาติ สุภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ขอยืนยันสถานะการเงินการคลังตามข้อมูลข้างต้น

(ลงชื่อ).....

(นางทิดา เดชะเนตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก.....

(สุรชาติ แสงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายชาติ สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สำเนาฉบับ



ที่ ชร ๗๗๓๐๓/๑๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
ถนนพหลโยธิน - แม่ตึก ชร ๕๗๒๕๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)

เรียน นายอำเภอแม่ลาว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ ฉบับ
๒. รายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี มีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวสลี องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ สุภารัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

กองช่าง

โทร. ๐๕๓ ๖๗๓๖๕๗ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐๕๓ ๖๗๓๘๘๕

.....รับ
.....รับ
.....รับ
.....รับ

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

10/3/19



รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (เงินเหลือจ่าย)
เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบไฟติตถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบไฟติตถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙,๓๖๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

วิสัยทัศน์

คิดใหม่

ทำดีใหม่

โปร่งใส

แก้ไขทุกปัญหา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. บัวสลี

๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

๓. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มอญ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐

โทรศัพท์: ๐๕๓-๖๗๓๖๕๗ / โทรสาร: ๐๕๓-๖๗๓๔๔๕ / www.buasalee.go.th

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ผ.๐๒/๒

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๑ ทำเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน และยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีที่ ๒ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
- กลยุทธ์ : พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย และการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบค้ามนุษย์ อาวุธ และยาเสพติด ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม
- แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟติตถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันไฟไหม้พร้อมเลนส์แบบความคมชัดสูงและแสงสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี	เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรของประชาชน	ปรับปรุงระบบไฟติตถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันไฟไหม้พร้อมเลนส์แบบความคมชัดสูงและแสงสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี				๙,๓๖๐,๐๐๐		ปริมาณงานตามขนาดพื้นที่ดำเนินการ	เพิ่มแสงสว่าง ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรของประชาชน	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบขอใช้เหลือจ่าย (อปท.)

แบบรายงานการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (งบเงินเหลือจ่าย)

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ประเภทรายการ	รายการใหม่		เหตุผลความจำเป็น
		รายการงบประมาณที่ขอไว้	งบประมาณที่ขอใช้	
		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท	๙,๓๖๐,๐๐๐	
๑	ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทาง หลวงท้องถิ่น	โครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	๙,๓๖๐,๐๐๐	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดใช้โดยไม่มีวันหมด โครงการนี้จะติดตั้งในเส้นทางที่ไม่มีแสงสว่าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการเดินทางสัญจรเพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้า พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

จำเอก


(สุรชาติ แสงงาม)

ผู้รายงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองข้อมูล

(นายชาติ สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบคำขอ ๑ ฉบับ ต่อ ๑ โครงการ
รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ
โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (เหลือจ่าย)

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน
ตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่
ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔
ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

งบประมาณเสนอขอ.....๙,๓๖๐,๐๐๐.-.....(บาท)

งบประมาณสมทบ.....-.....(บาท)

งบประมาณรวม.....๙,๓๖๐,๐๐๐.-.....(บาท)

(กรณีวงงบประมาณเสนอตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องเตรียมวงเงินสมทบ
จำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ)

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ รายละเอียดโครงการ (เลือกโครงการเพียง ๑ ประเภท พร้อมระบุรายละเอียดโครงการ)

☐ ก่อสร้าง ☒ ปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิว/ซ่อมสร้าง

โครงการ โครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบล
บัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม
พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รหัสทางหลวงท้องถิ่น.....

สายทาง ภายในตำบลบัวสลี

(หมายเหตุ ถ้าเป็นถนนถ่ายโอนให้ระบุ ซ่อมสร้าง หรือ ปรับปรุงซ่อมแซมเท่านั้น)

๑.๒ ประเภทถนน ☒ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

☐ ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

หน่วยงานที่ถ่ายโอน.....

วันที่ที่ได้รับถ่ายโอน ว/ด/ป.....

☒ ถนนขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๓ สถานที่ดำเนินการ ภายในตำบลบัวสลี

พิกัดที่ตั้ง : N จุดเริ่มต้น ๒๑๙๑๓๓๔.๔๐.....

E จุดสิ้นสุด ๕๗๙๓๓๙.๕๔.....

๑.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อำเภอ แม่ลาว..... จังหวัด เชียงราย.....

๑.๕ งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๙,๓๖๐,๐๐๐.- บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลสมทบ..... บาท

กรณีที่วงเงินที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป องค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องเตรียมวงเงินสมทบ จำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

๑.๖ ยอดเงินสะสม ๓๐,๔๕๙,๗๖๙.๖๑ บาท ยอดเงินสะสมสุทธิ ๑๐,๙๔๑,๙๔๓.๖๑..... บาท

หมายเหตุ : ยอดเงินสะสม คือ เงินสะสมของหน่วยงานทั้งหมด ณ ปัจจุบัน

ยอดเงินสะสมสุทธิ คือ เงินสะสมของหน่วยงานที่หักหนี้และค่าใช้จ่ายแล้วสามารถนำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน

๑.๗ รายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) องค์การบริหารส่วนตำบล (ย้อนหลัง ๓ ปี)

(๑) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙,๕๗๗,๒๓๘.๙๘..... บาท (รายได้จริง)

(๒) ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐,๗๔๙,๑๗๗.๑๖..... บาท (รายได้จริง)

(๓) ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔๐,๒๒๐,๐๐๐..... บาท (ประมาณการรายได้)

๑.๘ โครงการ / งบประมาณที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ย้อนหลัง ๓ ปี)

(๑) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน -..... โครงการ บาท

(๒) ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓..... โครงการ ๒,๐๗๘,๙๓๗..... บาท

(๓) ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑..... โครงการ ๓,๐๓๙,๐๐๐..... บาท

๑.๙ แผนการดำเนินงาน / โครงการที่จะได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน เริ่มต้น เดือน/ปี เมษายน ๒๕๖๙ สิ้นสุด เดือน/ปี กรกฎาคม

๒๕๖๙

ลำดับ	รายละเอียด/ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	
		เริ่มต้น (เดือน/ปี)	สิ้นสุด (เดือน/ปี)
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย ๖๙	เม.ย ๖๙
๒	จัดทำราคากลาง	เม.ย ๖๙	เม.ย ๖๙
๓	จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	เม.ย ๖๙	เม.ย ๖๙
๔	ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา	เม.ย ๖๙	พ.ค ๖๙
๕	กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	พ.ค ๖๙	พ.ค ๖๙
๖	ลงนามสัญญาหรือข้อตกลง	พ.ค ๖๙	พ.ค ๖๙
๗	เริ่มก่อสร้าง / เริ่มดำเนินการ	พ.ค ๖๙	พ.ค ๖๙
๘	ก่อสร้าง / ดำเนินการแล้วเสร็จ	พ.ค ๖๙	ส.ค ๖๙

๑.๑๐ แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณทั้งสิ้น	๙,๓๖๐,๐๐๐.-	บาท
ไตรมาสที่ ๑ จำนวนรวม		บาท
ไตรมาสที่ ๒ จำนวนรวม		บาท
ไตรมาสที่ ๓ จำนวนรวม		บาท
ไตรมาสที่ ๔ จำนวนรวม	๙,๓๖๐,๐๐๐.-	บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ						หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๔ ตำแหน่ง)					
ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
						๙,๓๖๐,๐๐๐.-					

๑.๑๑ ผู้ประสานงานโครงการ (โปรดระบุชื่อ)นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น.....

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง.....

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี.....

โทรศัพท์๐๘๒-๑๘๒๐๐๒๕..... โทรสาร

E-mail :

๒. ข้อมูลโครงการ

๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑.๑ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงานทดแทน

๒.๑.๒ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

๒.๑.๓ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและลดการเกิดอุบัติเหตุ

๒.๑.๔ เพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัย

๒.๒ หลักการและเหตุผลของโครงการ

เพื่อให้การเดินทางของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัย พร้อมทั้งป้องกันปัญหาอาชญากรรมและเป็นการส่งเสริม พร้อมทั้งอนุรักษ์การใช้พลังงานทดแทน

๒.๓ ที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานเป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องมีการนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ในจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้การใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานที่จะหมดไปในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการโครงการ

ปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดใช้โดยไม่มีวันหมด โครงการนี้จะติดตั้งเส้นทางที่ไม่มีแสงสว่าง เพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้สัญจร ลดค่ากระแสไฟฟ้าและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เป็นการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวสลี และตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

๒.๔ กลุ่มเป้าหมาย / ผู้รับประโยชน์ของโครงการ

ประชาชนหมู่ที่/ชุมชนที่ ๑ – ๑๒ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่มอญ, บ้านต้นจ้าว, บ้านหัวไร่, บ้านสันปูเลย, บ้านแม่ตึก, บ้านต้นยาง, บ้านศรีวังมูล, บ้านหนองคึก, บ้านปางตอง, บ้านป่าบง, บ้านร่องปลายนา, บ้านบัวสลี

ครัวเรือนและประชาชนผู้รับประโยชน์ จำนวนครัวเรือน ๒,๐๕๐ ครัวเรือน จำนวนประชาชน ๔,๓๗๕ คน (กรณีผู้รับประโยชน์มีหลายหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ระบุเป็นจำนวนรวม)

(กรณีผู้รับประโยชน์มีหลายหมู่บ้าน / ชุมชน ให้ระบุเป็นจำนวนรวม)

๒.๕ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นวัตกรรมไทย รหัส (๐๗๐๒๐๐๒๙)

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เป็นการใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาด

๑. สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการก่อความไม่สงบในพื้นที่
๒. เสริมสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานกิจ
๓. ให้ความสะดวกและปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่ในการเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้า ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าอื่น ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

๒.๖ ปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ (โปรดระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง)

โปรดระบุ ปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นวัตกรรมไทย รหัส (๐๗๐๒๐๐๒๙)

(กรณีทำโครงการเป็นช่วงให้พิมพ์เนื้องาน จำนวน.....ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า.....ตารางเมตร

๓. ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา (ระดับท้องถิ่น / จังหวัด / กลุ่มจังหวัด)

๓.๑ (/) แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๑ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แร่ส่วการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษ ถนนระหว่างหมู่บ้าน ตำบล สะพาน ไร่นาทาง ฯลฯ

๓.๒ (/) แผนพัฒนาจังหวัด ข้อ ๑ เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

๓.๓ () แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ข้อ เรื่อง

๓.๔ () อื่น ๆ (ระบุ)

๔. ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (ระดับชาติ / รัฐบาล / กระทรวง)

๔.๑ (/) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เรื่อง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลำดับที่ ๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เรื่อง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน

แผนปฏิรูป ๑๑ ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การปฏิรูปด้านพลังงานปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ (AEDP๒๐๑๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างจิตสำนึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน โดยสนับสนุนให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน

๔.๒ (/) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เรื่อง ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาค

๔.๓ (/) นโยบายรัฐบาล ด้านที่ ๕ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

๔.๔ () ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ เรื่อง

๔.๕ () มติคณะรัฐมนตรี :

๔.๖ () นโยบาย/ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย เรื่อง

๔.๗ (/) อื่น ๆ (ระบุ)

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ (AEDP๒๐๑๕) มาตรการการผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ ๑ ถึง ๓ และมาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งตามแผน AEDP๒๐๑๕ ได้กำหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ ๓,๐๐๐ MW ภายในปี ๒๕๗๙ นอกจากนี้ ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องตามแผนและนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานของประเทศ

ข้อสั่งการของของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน โดยให้เร่งดำเนินการตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก อาทิ การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในระดับชุมชน.(พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ) การสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของการผลิตไฟฟ้าของประเทศให้รองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงหรือทบทวนมาตรการสนับสนุนด้านการเงินและสร้างแรงจูงใจ เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นต้น ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าด้วยการสนับสนุนการลงทุนเพื่อผลิตพลังงานทดแทนในลักษณะกองทุนร่วมทุนด้านพลังงานทดแทนระดับชุมชน การจัดตั้งสถานีวิจัยผลิตพลังงานชุมชนในหน่วยงานราชการ การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินในการสนับสนุนการลงทุนผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายด้านพลังงาน.(ข้อที่.๓.๕) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ และตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙) ได้มุ่งส่งเสริมผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ ๓๐ และพิจารณาถึงศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาพัฒนาได้ ทั้งรูปของพลังงานไฟฟ้าความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๗๙ พร้อมสร้างจิตสำนึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิตภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ที่ ๓.๒ สัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น(กลยุทธ์ ๓.๒.๑.,๓.๒.๓ และ ๓.๒.๖) และเป้าประสงค์ที่ ๓.๓ ชุมชนมีการพึ่งพาตนเองในการพัฒนาพลังงานเพื่อสนองความต้องการตามศักยภาพของพื้นที่ (กลยุทธ์ ๓.๓.๓.๑ และ ๓.๓.๒) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานและผลิตพลังงานทดแทนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาชุมชน หรือเมืองต้นแบบในการจัดการพลังงาน

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณานำร่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงาน รวมทั้งให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนการผลิต solar cell ภายในประเทศรวมทั้งการทำลายแผงโซลาร์ ที่ไม่ใช้งานแล้วด้วย ให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินการตามข้อสั่งดังกล่าวและกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติเพื่อลดภาระงบประมาณค่าสาธารณูปโภคทุกประเภทของแต่ละหน่วยงานโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้วย

๕. ขอรับรองว่ามีการศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการ ความพร้อมของแบบ รายการความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ และสามารถดำเนินการได้ทันที

๖. ผู้เสนอโครงการ



(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๗. ผู้เห็นชอบโครงการ

จำเอก



(สุรชาติ แสงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

๘. ผู้อนุมัติโครงการ



(นายชาติ สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นวัตกรรมไทย รหัส (๐๗๐๒๐๐๒๙)

ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นวัตกรรมไทย รหัส (๐๗๐๒๐๐๒๙)

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ ๙,๓๖๐,๐๐๐.-..... บาท

งบประมาณสมทบ-..... บาท

หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย

ผลการตรวจสอบ

☐

ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน

☐

ไม่ถูกต้อง

สรุป

.....
.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) ที่จังหวัดแต่งตั้งเป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.5

เจ้าของโครงการ : อบต.บัวสลี

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงระบบไฟติดตั้งชุดเสาไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี

โดยการจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ ป้องกันการโครกรรรมพร้อมเลนส์

แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ : ภายในตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.บัวสลี

พิกัด 579339.54 E 2191334.40 N

แบบเลขที่ : ตามแบบของ อบต.บัวสลี กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ : ปร .4

จำนวน 1 แผ่น

เมื่อ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าเงินต้นทุน				
1	ค่าจ้างงานติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสว่าง	9,360,000.00	-	9,360,000.00	
	ประเภทงานอาคาร				
	ประเภทงานทาง				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	VAT.....7.....%				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,360,000.00	
I	ป้ายโครงการ ป้ายตามแบบมาตรฐาน	-	ป้าย	-	
I	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			9,360,000.00	
I	คิดเป็นประมาณการเพียง			9,360,000.00	
	ตัวอักษร (เก้าล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณการ

(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้เห็นชอบ

จำเอก

(สุรชาติ แสงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ผู้ตรวจ

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ

ผู้อนุมัติ

จำเอก

(สุรชาติ แสงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

รายการประมาณราคา : โครงการปรับปรุงระบบไฟติดตั้งชุดเสาไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยการจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่

ป้องกันการโครกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ : ภายในตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

ปริมาณงาน : ติดตั้งไฟกิ่งแบบโซล่าเซลล์ภายในตำบล จำนวนรวม

144 จุด

พิกัด 579339.54 | 2191334.40 N

แบบเลขที่ : แบบแปลน อบต.บัวสลีกำหนด

รายการเลขที่ :

กอง / ส่วนโยธา : กองช่าง อบต.บัวสลี

กรม : ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย : นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อ : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ติดตั้งโคมไฟทำส่องสว่างถนน นวัตกรรมเลขที่ : 07020029 MICRON DC28-30W - เสาไฟเหล็กชุบกัลวาไนซ์สูง 6 เมตร - โคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 30 Watt - ความสว่าง 100 Lumens / Watt - แสงอุณหภูมิ : Day light / Warm White - แผงโซล่าชนิด Poly Crystalline ขนาด 18V 80W - แบตเตอรี่ ขนาด 12V 65Ah - ตู้เก็บแบตเตอรี่ นวัตกรรมป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่ IPX3 - ฐานเข็มเจาะ ยาว 1.5 เมตร - ตั้งเวลาทำงาน กำลังไฟ 100% ช่วง 0-3 ชั่วโมงแรก และกำลังไฟ 50% ช่วงชั่วโมงที่ 3-12	144	ชุด	65,000.00	9,360,000.00	-	-	9,360,000.00	
รวมยอดทั้งหมดยกมา								9,360,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม vat 7 %								-	
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ						-	ป้าย	-	
ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด								9,360,000.00	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ								9,360,000.00	
								(เก้าล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	

หมายเหตุ- ราคาวัสดุรวมค่าติดตั้งสืบจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดเชียงราย

ผู้ประมาณการ.....

(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ตรวจ.....

(นายสุรศักดิ์ ไชวียงเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของผู้เห็นชอบ.....

ผู้เห็นชอบ.....

จำเอก

(สุรชาติ แสงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ.....

ผู้อนุมัติ.....

จำเอก

(สุรชาติ แสงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี



สำนักงานปรมาน
เป็นผู้นำหนทรากลาง



โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

บัญชีนวัตกรรม

เลขที่ : 07020029

ที่ปรึกษาโครงการ : พชร 0933595428

DC28
30-60-90W

Srikrung Lighting Co., Ltd.

www.micronthai.com





บริษัท ศรีกรุงไลท์ติ้ง จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 เริ่มทำการผลิตกระดิ่งไฟฟ้า เป็นสินค้าชนิดแรก โดยได้เลือกคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิต ทำให้มียอดขายการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรับของตลาดอย่างรวดเร็ว


จากนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มสินค้าชนิดอื่นๆ ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและราคาที่สมเหตุสมผล จึงมีการลงทุน เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นในการทำแม่พิมพ์และเครื่องตรวจสอบคุณภาพที่มีความแม่นยำสูง เพราะบริษัทตระหนักดีว่า สินค้าที่ดีต้องมีเครื่องจักรและเครื่องตรวจสอบที่ดีก่อน อีกทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพ เราจึงจะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีตามที่บริษัทต้องการ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 บริษัท เล็งเห็นว่า โคมไฟผลิตไลท์ต่างๆ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 100% บริษัทเชื่อในศักยภาพในการผลิตของบริษัทว่าน่าจะสามารถผลิตสินค้าได้เองเทียบเท่ากับต่างประเทศ โดยมีราคาที่ย่อมเยากว่า จึงเริ่มทำการผลิตโคมไฟผลิตไลท์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทมีความชำนาญในเรื่องโคมไฟไฟเป็นอย่างมาก บริษัทได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัท เอพีเอ็นเอ็นแอล (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Panasonic) เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 ปี ส่งผลให้ทางบริษัทได้รับเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้า และมีการพัฒนามาตรฐานในการผลิตและควบคุมสินค้ามากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทได้รับมาตรฐาน จาก ISO 9001/2000


ปัจจุบัน บริษัทได้มีการผลิตโคมไฟต่าง ๆ มากขึ้นหลากหลายชนิดภายใต้ แบรนด์ **Micron** และเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ



กลุ่มลูกค้า



โคมไฟถนนแบบไดโอดเปล่งแสง (LED) พร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง เป็นโคมไฟที่เน้นการวิจัยและพัฒนาแผงเลนส์ LED ให้สามารถนำมาใช้ในชุดแผงไฟ LED สำหรับเพิ่มระยะทางการส่องสว่างของโคมไฟถนนตามแนวยาวของถนน ลดการกระจุกตัวของแสงสว่างบริเวณใต้โคมไฟ





โคมไฟถนนแอลอีดีใช้ภายนอก



IP65

ความสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์และมีความสามารถที่จะป้องกันน้ำจากการฉีดที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทาง



ระบายความร้อนได้ดี

มีการออกแบบฮีทซิงค์แบบครีปและขนาดพิเศษ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของ Chip LED



ปรับองศาได้สะดวก

โคมสามารถปรับระดับองศา ขึ้น-ลง ทำให้ตัวเลนส์สามารถกระจายแสงในแนวยาวได้มากขึ้น



เลนส์พัฒนาพิเศษ

เพิ่มระยะความสว่างของแสง
ลดการกระจุกตัวของแสง
ลดแสงสว่างบริเวณหลังเสาไฟ



Lumen	3000 lm	LED Chips	Bridelux (America LED Chip)
Voltage	12-48V DC	IP Grade	IP65
CCT	3000K, 6500K (+/-350K)	Material	Aluminium
CRI	70	Lifespan	69,000hrs
Modules :	30W 1 Modules	Warranty	2 years
IEC 62471	Cooling System :		Passive
Dimension : 310x475x112 mm (โดยประมาณ)			

นวัตกรรมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง


โคมไฟรุ่น MCD-DC28-30W (ขนาดกำลังไฟ 30W) เหมาะสำหรับระดับความสูงจุดติดตั้งประมาณ 6 เมตร มีรัศมีการกระจายแสงของแสงสว่างตามแนวนอนประมาณ 15 - 17 เมตร



Lumen	6000 lm	LED Chips	Bridelux (America LED Chip)
Voltage	12-48V DC	IP Grade	IP65
CCT	3000K, 6500K (+/-350K)	Material	Aluminium
CRI	70	Lifespan	69,000hrs
Modules :	60W 2 Modules	Warranty	2 years
IEC 62471	Cooling System :		Passive
Dimension : 310x585x112 mm (Incls-Inclu)			

นวัตกรรมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง

โคมไฟรุ่น MCD-DC28-60W (ขนาดกำลังไฟ 60W) เหมาะสำหรับระดับความสูงจุดติดตั้งประมาณ 6-7 เมตร มีรัศมีการกระจายแสงของแสงสว่างตามแนวนอนประมาณ 14 - 18 เมตร



Lumen	9500 lm	LED Chips	Bridelux (America LED Chip)
Voltage	12-48V DC	IP Grade	IP65
CCT	3000K, 6500K (+/-350K)	Material	Aluminium
CRI	70	lifespan	69,000hrs
Modules :	90W 3 Modules	Warranty	2 years
IEC 62471	Cooling System :		Passive
Dimension : 310x660x112 mm (approx.)			

นวัตกรรมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง

โคมไฟรุ่น MCD-DC28-90W (ขนาดกำลังไฟ 90W) เหมาะสำหรับระดับความสูงจุดติดตั้งประมาณ 8-9 เมตร มีรัศมีการกระจายแสงของแสงสว่างตามแนวนอนประมาณ 12 - 20 เมตร

นวัตกรรมเลขที่ : 07020029

MICRON DC28-30W



ราคา 65,000.-



นวัตกรรม
กล่องบรรจุแบตเตอรี่
ป้องกันการ
โจรกรรมแบตเตอรี่


- เสาไฟเหล็กชุบสังกะสีสูง 6 เมตร
- โคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 30 Watt
- ความสว่าง 100 lumens / watt
- อุณหภูมิสี : Day Light / Warm White
- แผงโซล่าเซลล์ชนิด Poly Crystalline ขนาด 18V 80W
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V 65Ah
- ตู้เก็บแบตเตอรี่ นวัตกรรมป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่ IPX3
- ฐานเข็มเจาะ ยาว 1.5 เมตร
- ตั้งเวลาทำงาน กำลังไฟ 100% ช่วง 0-3 ชั่วโมงแรก และกำลังไฟ 50% ช่วงชั่วโมงที่ 3 - 12

แผงโซล่าเซลล์ 18V 80W



Dimension (mm)

เสาเข็มเจาะเหล็กใช้สำหรับเสาไฟขนาด 30W



Solar Panel Lamp

6m.

นวัตกรรมเลขที่ : 07020029

MICRON DC28-60W



ราคา 73,000.-



นวัตกรรม
กล่องบรรจุแบตเตอรี่
ป้องกันการ
โจรกรรมแบตเตอรี่


- เสาไฟเหล็กชุบสังกะสีสูง 6 เมตร
- โคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 60 Watt
- ความสว่าง 100 lumens / watt
- อุณหภูมิสี : Day Light / Warm White
- แผงโซล่าเซลล์ Poly Crystalline ขนาด 18V 120W
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V 100Ah
- ตู้เก็บแบตเตอรี่ นวัตกรรมป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่ IPX3
- ฐานเข็มเจาะ ยาว 1.5 เมตร
- ตั้งเวลาทำงาน กำลังไฟ 100% ช่วง 0-3 ชั่วโมงแรก และ
กำลังไฟ 50% ช่วงชั่วโมงที่ 3 - 12

แผงโซล่าเซลล์ 18V 120W



Dimension (mm)

เสาเข็มเจาะเหล็กใช้สำหรับเสาไฟขนาด 60W



Solar Panel Lamp

6m.

นวัตกรรมเลขที่ : 07020029

MICRON DC28-90W



ราคา 83,000.-



นวัตกรรม
กล่องบรรจุแบตเตอรี่
ป้องกันการ
โจรกรรมแบตเตอรี่

- เสาไฟเหล็กชุบสังกะสีสูง 9 เมตร
- โคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 90 Watt
- ความสว่าง 100 lumens / watt
- อุณหภูมิสี : Day Light / Warm White
- แผงโซล่าเซลล์ Poly Crystalline ขนาด 18V 180W
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V 150Ah
- ตู้เก็บแบตเตอรี่ นวัตกรรมป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่ IPX3
- ฐานเข็มเจาะ ยาว 2 เมตร
- ตั้งเวลาทำงาน กำลังไฟ 100% ช่วง 0-3 ชั่วโมงแรก และกำลังไฟ 50% ช่วงชั่วโมงที่ 3 - 12

แผงโซล่าเซลล์ 18V 180W



Dimension (mm)

เสาเข็มเจาะเหล็กใช้สำหรับเสาไฟขนาด 90W



Solar Panel Lamp

9m.





DC28
30-60-90W



Srikrung Lighting Co., Ltd.

www.micronthai.com


ที่ปรึกษาโครงการ : พชร 0933595428



โครงการปรับปรุงระบบไฟติดตั้งชุดเสาไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยการจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ ป้องกันการโครกรรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์
จำนวน 144 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
(ตามแบบแปลน อบต.บัวสลี กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ทิศเหนือ



*หมายเหตุ -

*** ตำแหน่ง ระยะและแนวของการติดตั้งสามารถปรับแก้ไขตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามความเหมาะสม ให้ครบตามจำนวน 12 จุด ***



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ ▷ ปรับปรุงระบบให้ดัดตั้งชุดเสาไฟแอลอีดี
พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดย อบต. บัวสลี
โชนไฟแอลอีดี พร้อมการก่อสร้างระบบส่งจ่ายระบบแสงสว่าง
เพื่อการบริการโครงการโดย อบต. บัวสลี
และความสำเร็จขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน 144 ชุด
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ ▷
ภายในตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ/เขียนแบบ ▷
(นายเกียรติศักดิ์ มิ่งขวัญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจ ▷
(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ▷
จำแนก (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อนุมัติ ▷
จำแนก (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบ ▷ แผนที่

จำนวน แผ่นที่



*หมายเหตุ -

*** ตำแหน่ง ระยะและแนวของการติดตั้งสามารถปรับแก้ไขตามดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามความเหมาะสม ให้ครบตามจำนวน 12 จุด ***



องค์การบริหารส่วนตำบลบั่วสลิ

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ > ปรับปรุงระบบไฟฟ้าครัวเรือนในเขตอู่
พลังงานสะอาด โดยในตำบลบั่วสลิ โดยการจัดหาชุดไฟฟ้า
โคมไฟแอลอีดี หลอดแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน
เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ลดมลพิษทางอากาศ
และพลังงานทดแทน ๖ วัตต์ จำนวน 144 ชุด
องค์การบริหารส่วนตำบลบั่วสลิ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ >
ภายในตำบลบั่วสลิ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ/เขียนแบบ >

(นายเกียรติศักดิ์ มีระพัญญ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ >

(นายสุรศักดิ์ ใจวงษ์เย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ >

จำเอก (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบั่วสลิ


อนุมัติ >

จำเอก (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบั่วสลิ รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบั่วสลิ

แบบ > แผนที่

จำนวน

แผ่นที่



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย

โครงการ ▷ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าลัดวงจรในเขตตำบลบัวสลี โดยการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้งบประมาณของ อบต.บัวสลี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบอุดหนุนด้านพลังงาน
และพลังงานทดแทน ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๔ จุด
ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ ▷
ภายในตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ/เขียนแบบ ▷
(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ ▷
(นายสุรศักดิ์ โจ้วเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ▷
จำแนก
(สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อนุมัติ ▷
จำแนก
(สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบ ▷ แผนที่

จำนวน แผนที่

*หมายเหตุ -
*** ตำแหน่ง ระยะและแนวของการติดตั้งสามารถปรับแก้ไขตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามความเหมาะสม ให้ครบตามจำนวน 12 จุด ***

ทิศเหนือ



*หมายเหตุ -

*** ตำแหน่ง ระยะและแนวของการติดตั้งสามารถปรับแก้ไขตามดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามความเหมาะสม ให้ครบตามจำนวน 12 จุด ***

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

จำเริญแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ ▶ ปรับปรุงระบบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์
หลังประสบเหตุเกิดภัยน้ำท่วมอย่างฉับพลัน โครงการจัดซื้อพัสดุไปรษณีย์
ไปรษณีย์พัสดุอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาแบบพกพาแบบพกพา
ถือเป็นการให้บริการของหน่วยงานแบบพกพาแบบพกพา
และควบคุมตัวแบบพกพา 50 ปี (พ.ศ. 2554) ชุด
สำหรับการให้บริการของหน่วยงานแบบพกพา 50 ปี (พ.ศ. 2554) ชุด

สถานที่ ▶
ภายในตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจเขียนแบบ>

(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ ๕

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ▶

ຈຳເອກ

(附註) 从註4444

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

อนุมัติ ๕

จำเอนก

(ស្រុក) ឬ (សង្កាត់)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสรี รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสรี

แบบ▷ แผนที่


จำนวน

แผ่นที่

ทิศเหนือ



หมู่ที่ 6
บ้านต้นยาง



*หมายเหตุ -

*** ตำแหน่ง ระยะและแนวของการติดตั้งสามารถปรับแก้ไขตามดุลยพินิจของช่างสำรวจและกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามความเหมาะสม ให้ครบตามจำนวน 12 จุด ***



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ > ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตที่ตั้ง
ท่งเบบแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยการจัดทำระบบแสงอาทิตย์ส่องสว่าง
ภายในเขตที่ตั้ง ท่งเบบแสงอาทิตย์แบบถาวร งบประมาณ 200,000 บาท
ปี 2561 1. วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบส่องสว่างภายในเขตที่ตั้ง
2. ระยะเวลา 30 วัน 3. จำนวน 144 จุด
4. งบประมาณ 200,000 บาท 5. อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ >
ภายในตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ/เขียนแบบ >
(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจ >
(นายสุรศักดิ์ ใจวังขึ้น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ >
จำแนก (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อนุมัติ >
จำแนก (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบ > แผนที่

จำนวน แผ่นที่



*หมายเหตุ -

*** ตำแหน่ง ระยะและแนวของการติดตั้งสามารถปรับแก้ไขตามดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามความเหมาะสม ให้ครบตามจำนวน 12 จุด ***



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ > ปรับปรุงระบบไฟฟ้าติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงดันต่ำ
หลังงานสายไฟฟ้าในตำบลบัวสลี โดย อบต.บัวสลี
โดย อบต.บัวสลี
เพื่อเป็นการโครงการระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ
และครัวเรือนใน หมู่ที่ 7 จำนวน 144 จุด
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ >
ภายในตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจเขียนแบบ >
(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจ >
(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ >
จําเอก
(สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อนุมัติ >
จําเอก
(สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบ > แผนที่

จำนวน แผนที่



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสวัสดิ์

อำเภอมะนัง

จังหวัดเชียงราย

โครงการ > ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปาในเขตตำบลบัวสวัสดิ์
 ท้องถิ่นอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 โดยมีนายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นประธาน
 พร้อมด้วยนายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และนายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 และนายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ > ภายในตำบลบัวสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สำรวจ/เขียนแบบ >
 (นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ >
 (นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ >
 (นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสวัสดิ์

อนุมัติ >
 (นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสวัสดิ์
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสวัสดิ์


แบบ > แผนที่

จำนวน แผ่นที่

*หมายเหตุ -

*** ตำแหน่ง ระยะและแนวของการติดตั้งสามารถปรับแก้ไขตามดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามความเหมาะสม ให้ครบตามจำนวน 12 จุด ***

ทิศเหนือ



*หมายเหตุ -

*** ตำแหน่ง ระยะและแนวของการติดตั้งสามารถปรับแก้ไขตามดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามความเหมาะสม ให้ครบตามจำนวน 12 จุด ***



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ ▷ ปรับปรุงระบบให้ติดตั้งจุดสถานีสูบน้ำอัตโนมัติ
เพื่อความสะดวก ง่ายในตำบลบัวสลี โดยกรมจัดหางานเพื่อ
คนไทยเพื่อติดตั้ง ก่อสร้างและดูแลรักษาแบบก่อสร้างตามแบบ
ก่อสร้างโครงการหรือแบบก่อสร้างแบบก่อสร้างตาม
และงานก่อสร้าง ๑ ไร่ จำนวน ๑๔๔ จุด
อัตรการบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ ▷
ภายในตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ/เขียนแบบ ▷
(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ ▷
(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ▷
จำเอก (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อนุมัติ ▷
จำเอก (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบ ▷ แผนที่

จำนวน

แผนที่

ทิศเหนือ



คลองชลประทาน

หนองสาธารณะประโยชน์บ้านป่าบง

ไปหมู่ ๙ บ้านหนองตึก

คลองชลประทาน



๔

คลองชลประทาน

ไปหมู่ ๖ บ้านศรีบุญ

๑ ๒ ๓

ประปาหมู่บ้าน

คลองชลประทาน

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

ถนนชลประทาน



อาคารเอนกประสงค์

หมู่ที่ 10
บ้านป่าบง



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสวัสดิ์

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ > ปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
พื้นที่โรงเรียนวัดบ้านบัวสวัสดิ์ โดยการจัดหาชุดเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด
โดยใช้งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบอุดหนุนงบอุดหนุน
งบอุดหนุนโครงการรณรงค์ลดมลพิษทางอากาศ
และงบประมาณ ๓๐ ไร่ ๓ งาน ๓๔๖ ตารางวา
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสวัสดิ์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ > ภายในตำบลบัวสวัสดิ์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ/เขียนแบบ > (นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นางช่างโยธานาถ

ตรวจ > (นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ > (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสวัสดิ์


อนุมัติ > (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสวัสดิ์ รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสวัสดิ์

แบบ > แผนที่

จำนวน > แผ่นที่

*หมายเหตุ -

*** ตำแหน่ง ระยะและแนวของการติดตั้งสามารถปรับแก้ไขตามดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามความเหมาะสม ให้ครบตามจำนวน 12 จุด ***



*หมายเหตุ -

*** ตำแหน่ง ระยะและแนวของการติดตั้งสามารถปรับแก้ไขตามดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามความเหมาะสม ให้ครบตามจำนวน 12 จุด ***



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ > ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตตำบลบัวสลี
 หน่วยงานเสนอ: เทศบาลตำบลบัวสลี โครงการ: จัดทำโครงการ
 งบประมาณ: 10,000,000 บาท งบอุดหนุน: 10,000,000 บาท
 ปีงบประมาณ: 2565 งบอุดหนุน: 10,000,000 บาท งบอุดหนุน: 10,000,000 บาท
 และงบอุดหนุน: 10,000,000 บาท งบอุดหนุน: 10,000,000 บาท
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ > ภายในตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ/เขียนแบบ >

(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ >

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ >

จำแนก (สุรชาติ แสงงาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อนุมัติ >


จำแนก (สุรชาติ แสงงาม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี รักษาการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบ > แผนที่

จำนวน

แผ่นที่

ทิศเหนือ



หมู่ที่ 12
บ้านบัวสลี

*หมายเหตุ -

*** ตำแหน่ง ระยะและแนวของการติดตั้งสามารถปรับแก้ไขตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามความเหมาะสม ให้ครบตามจำนวน 12 จุด ***



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

โครงการ > ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลทีวีในเขตพื้นที่
พหลโยธินเขต 1 ภายในตำบลบัวสลี โครงการจัดหาระบบเคเบิลทีวี
โดยนำเคเบิลทีวี พหลโยธินเขต 1 มาใช้แทนเคเบิลทีวีระบบเดิม
เพื่อเป็นการโครงการหรือมอบเงินอุดหนุนให้ทาง
และควมส่วงาน 30 ไร่ จำนวน 144 จุด
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ >
ภายในตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สำรวจ,เขียนแบบ >
(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ >
(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ >
จำแนก (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อนุมัติ >
จำแนก (สุรชาติ แสงงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบ > แผนที่

จำนวน | แผ่นที่

รูปภาพโครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดย
จัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุม
ทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด 19.8170586, 99.7604261)



จุดกึ่งกลางถนนในพื้นที่ 0+450



จุดสิ้นสุด (พิกัด (19.812045, 99.762219))

แผนผังบริเวณโครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

จุดสิ้นสุด (พิกัด
(19.812045, 99.762219)



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด
19.8170586, 99.7604261

โครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวสลี หมู่ที่12

รูปภาพโครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบล
 บัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการ
 โจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุด องค์การบริหาร
 ส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด 19.818889, 99.745735)



จุดกึ่งกลางถนนในพื้นที่ 0+750



จุดสิ้นสุดโครงการ (พิกัด (19.818889, 99.745735)

แผนผังบริเวณโครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๔๔ ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

จุดสิ้นสุด 19.818889, 99.745735



จุดเริ่มต้น 19.8152540, 99.7588736,

โครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่ม่อน หมู่ที่ 1

รูปภาพโครงการปรับปรุงระบบไฟติตถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด (19.816245, 99.733378))




จุดกึ่งกลางถนนในพื้นที่ 1+100



จุดสิ้นสุด 0+0.00 (พิกัด (19.802983, 99.740096))

แผนผังบริเวณโครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด (19.816245, 99.733378))

จุดสิ้นสุด 19.802983, 99.740096

โครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านต้นจ้าว หมู่ที่2

รูปภาพโครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบล
บัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการ
โจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุด องค์การบริหารส่วน
ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด (19.816689, 99.733061))



จุดกึ่งกลางถนนในพื้นที่ 0+400



จุดสิ้นสุด (พิกัด (19.817220, 99.725936))

แผนผังบริเวณโครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย



โครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่3

รูปภาพโครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด (19.816646, 99.733130))



จุดกึ่งกลางถนนในพื้นที่ 0+700



จุดสิ้นสุด (พิกัด (19.818869, 99.745933))

แผนผังบริเวณโครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย



โครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันปูเลย หมู่ที่4

รูปภาพโครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสไล โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสไล อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด (19.817174, 99.726016))



จุดกึ่งกลางถนนในพื้นที่ 0+550



จุดสิ้นสุด (พิกัด (19.819810, 99.716788))

รูปภาพโครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดย
 จัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุม
 ทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด (19.801678, 99.753983))




จุดกึ่งกลางถนนในพื้นที่ 0+550



จุดสิ้นสุด (พิกัด (19.796630, 99.751409))

แผนผังบริเวณโครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



โครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านต้นยาง หมู่ที่6

รูปภาพโครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด (19.812109, 99.757629))



จุดกึ่งกลางถนนในพื้นที่ 0+550



จุดสิ้นสุด (พิกัด (19.804046, 99.754426))

แผนผังบริเวณโครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย

จุดสิ้นสุด (พิกัด
19.804046, 99.754426)



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด
19.812109, 99.757629)

โครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ 7

รูปภาพโครงการปรับปรุงระบบไฟติดถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด (19.7949790, 99.7570604))



จุดกึ่งกลางถนนในพื้นที่ 0+700



จุดสิ้นสุด (พิกัด (19.7847182, 99.7523927))

แผนผังบริเวณโครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



จุดสิ้นสุด (พิกัด
(19.7847182, 99.7523927)

จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด
(19.7949790, 99.7570604)

โครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองคึก หมู่ที่ 8

รูปภาพโครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด 19.8049786, 99.7542010)



จุดกึ่งกลางถนนในพื้นที่ 0+950



จุดสิ้นสุด (พิกัด (อาคาโน RP2Q+PF)

แผนผังบริเวณโครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

จุดสิ้นสุด (พิกัด (อาคาโน
RP2Q+PF)



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด
19.8049786, 99.7542010)

โครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปางป๋าทอง หมู่ที่ 9

รูปภาพโครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดย
จัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุม
ทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด 19.7947471, 99.7597108)



จุดกึ่งกลางถนนในพื้นที่ 0+375



จุดสิ้นสุด (พิกัด (19.8001174, 99.7630386)

แผนผังบริเวณโครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย



โครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปาง หมู่ที่10

รูปภาพโครงการปรับปรุงระบบไฟติดยถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดย
จัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุม
ทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด 19.816660, 99.752605)




จุดกึ่งกลางถนนในพื้นที่ 0+250



จุดสิ้นสุด (พิกัด (19.8001174, 99.7630386))

แผนผังบริเวณโครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตำบลบัวสลี โดยจัดหาชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่างขนาด 30 วัตต์ จำนวน 144 ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย



จุดเริ่มต้น 0+0.00 (พิกัด
19.816660, 99.752605)

จุดสิ้นสุด (พิกัด
(19.8001174, 99.7630386)

โครงการปรับปรุงระบบไฟติถนนติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11

นวัตกรรมเลขที่ : 07020029

MICRON DC28-30W




ราคา 65,000.-



นวัตกรรม
กล่องบรรจุแบตเตอรี่
ป้องกันการ
โจรกรรมแบตเตอรี่



- เสาไฟเหล็กชุบกลวไนซ์สูง 6 เมตร
- โคมไฟนวัตกรรม LED ขนาด 30 Watt
- ความสว่าง 100 lumens / watt
- อุณหภูมิสี : Day Light / Warm White
- แผงโซล่าชนิด Poly Crystalline ขนาด 18V 80W
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V 65Ah
- ตู้เก็บแบตเตอรี่ นวัตกรรมป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่ IPX3
- ฐานเข็มเจาะ ยาว 1.5 เมตร
- ตั้งเวลาทำงาน กำลังไฟ 100% ช่วง 0-3 ชั่วโมงแรก และกำลังไฟ 50% ช่วงชั่วโมงที่ 3 - 12

แผงโซล่าเซลล์ 18V 80W



Dimension (mm)

เสาเข็มเจาะเหล็กใช้สำหรับเสาไฟขนาด 30W



Solar Panel Lamp

6m.



บัญชีนวัตกรรมไทย

โดย

สำนักงานงบประมาณ

ฉบับเพิ่มเติม
สิงหาคม 2568



ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม : ทรัพย์สินไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

รหัส : 07020029

ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่อง
บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุม
ทิศทางและความสว่าง

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

ไมครอน (MICRON)

หน่วยงานที่พัฒนา :

บริษัท ศรีกรุง โลโก้ จำกัด วิจัย โดยจ้างที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิจัยในส่วนเลนส์
แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
สวทช. และจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิจัยเพิ่มเติมในส่วนของเสาไฟถนนและกล่องบรรจุแบตเตอรี่

บริษัทผู้รับการตลาด :

-

ผู้จำหน่าย :

บริษัท ศรีกรุง โลโก้ จำกัด

ผู้แทนจำหน่าย :

1. บริษัท เพรสซิเดน ไท เดนกิ จำกัด
2. บริษัท สุพรรณทิพย์ จำกัด
3. บริษัท อิทธิพลส์ โปล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ชิตี โซลูชัน พลัส จำกัด
5. บริษัท สีแสงเอเชีย จำกัด
6. บริษัท สถาพร บิลดิ้ง จำกัด
7. บริษัท วรณภูมิ จำกัด
8. บริษัท เค.อี.อี โลโก้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
9. บริษัท เอกธนาพงศ์ฮาร์ดแวร์ 2007 จำกัด
10. บริษัท นนทะลา อิเล็กทริก จำกัด
11. บริษัท พฤษภัทร์ จำกัด
12. บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวานเนส จำกัด
13. บริษัท เมต้าเวิร์สเทคโนโลยี จำกัด
14. บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลำปาง จำกัด
15. บริษัท สยามพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
16. บริษัท เคพีเอ็น พัฒนา จำกัด
17. บริษัท ดับเบิล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
18. บริษัท ทราฟฟิค เวิลด์ จำกัด
19. บริษัท ทริบเบิล พี เทคโนโลยี จำกัด
20. บริษัท ทเวนตี้ ฟอร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท เจริญทรัพย์ 159 จำกัด
22. บริษัท บีแอลที อินโนเทค จำกัด
23. บริษัท อเมริกัน ออโต้ อิมพอร์ต จำกัด
24. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญชัย อิเล็กทริก แอนด์ โลโก้

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :

บริษัท ศรีกรุง โลหะ จำกัด

ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :

ตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2572 (7 ปี 2 เดือน)

คุณสมบัตินวัตกรรม :

ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและความสว่าง ประกอบไปด้วย โคมไฟถนน กิ่งโคมแบบกิ่งเดี่ยว กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม แบตเตอรี่หุติยภูมิ (ลักษณะรูปร่าง แบตเตอรี่รถยนต์) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เสาไฟถนน และฐานเข็มเจาะ

จุดประสงค์การออกแบบจากความต้องการแก้ปัญหาจริงในพื้นที่ ที่มีการลักขโมยแบตเตอรี่ของไฟส่องสว่าง และปัญหาในการบำรุงรักษาที่ไม่สามารถจัดหาอะไหล่ทดแทนไฟส่องสว่าง หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยง่าย โดยโคมไฟถนนมีการรองรับการทำงานที่แรงดันไฟฟ้าต่ำที่ 12 โวลต์ (V) สามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่รถยนต์ได้ ทำให้การซ่อมบำรุงเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถทำได้ง่าย ขณะที่กล่องบรรจุแบตเตอรี่มีกลไกการป้องกันการโจรกรรมให้ไม่สามารถเข้าถึงและลักขโมยแบตเตอรี่ได้โดยง่าย ชุดอุปกรณ์ติดตั้งบนเสาไฟถนน บนฐานเข็มเจาะเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว (ในกรณีที่พื้นที่ติดตั้งเป็นชั้นหินแข็งสามารถรองรับการติดตั้งแบบตอม่อทรงสี่เหลี่ยมคางหมูได้แต่อาจใช้เวลาติดตั้งมากขึ้น)

คุณลักษณะเฉพาะ

1. โคมไฟถนนแอลอีดี ใช้วัสดุอะลูมิเนียม ประกอบด้วย ชุดแผงหลอดไฟแอลอีดี (LED Module) ที่มีแผ่นครอบแผงหลอดไฟเพื่อบังคับแสง
2. โคมไฟถนนแอลอีดี มีการระบายความร้อนของตัวโคมเป็นแบบ Passive Cooling โดยไม่มีส่วนการระบายความร้อนแบบ Active Cooling ใด ๆ
3. โคมไฟถนนแอลอีดี มีการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่าระดับ [IP65]
4. โคมไฟถนนแอลอีดี รองรับการใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ (V) - 48 โวลต์ (V)
5. โคมไฟถนนแอลอีดี มีการวัดทางไฟฟ้า อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ LM - 79 - 19 จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้

5.1 ใช้กำลังไฟฟ้า และมีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวม (Luminous Flux) ดังนี้

5.1.1 รุ่น MCD-DC28-30W ใช้กำลังไฟฟ้า ประมาณ 30 วัตต์ (Watt)

มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวม (Luminous Flux) ประมาณ 3,000 ลูเมน (lumen) $\pm$ 10%

5.1.2 รุ่น MCD-DC28-60W ใช้กำลังไฟฟ้า ประมาณ 60 วัตต์ (Watt)

มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวม (Luminous Flux) ประมาณ 6,000 ลูเมน (lumen) $\pm$ 10%

5.1.3 รุ่น MCD-DC28-90W ใช้กำลังไฟฟ้ารวม (Lamp Factor) ประมาณ 90 วัตต์ (Watt)

มีค่าฟลักซ์การส่องสว่างรวม (Luminous Flux) ประมาณ 9,500 ลูเมน (lumen) $\pm$ 10%

5.2 มีประสิทธิภาพการส่องสว่างโดยประมาณไม่น้อยกว่า 100.00 ลูเมน/วัตต์ (lumen/Watt)

6. โคมไฟถนนแอลอีดี การวัดค่าสี อ้างอิงหัวข้อตามมาตรฐานวิธีทดสอบ LM - 79 - 19 จากหน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้

6.1 มีค่าดัชนีการทำให้เกิดสีหัวไปเริ่มต้น (Color Rendering Index : CRI) (ค่าดัชนีความถูกต้องของสี) ไม่น้อยกว่า 70

6.2 มีค่าอุณหภูมิสีสมมูล (Correlated Color Temperature : CCT) ดังนี้

6.2.1 แบบแสงเดย์ไลท์ (Day Light) มีค่าอุณหภูมิสีสมมูล ประมาณ [6,500 เคลวิน (K) $\pm$ 350 เคลวิน (K)]

6.2.2 แบบแสงวอร์มไวท์ (Warm White) มีค่าอุณหภูมิสีสมมูล ประมาณ [3,000 เคลวิน (K) $\pm$ 350 เคลวิน (K)]

7. โคมไฟถนนแอลอีดี ได้รับการวิเคราะห์ทดสอบด้านความปลอดภัยทางแสง (Blue Light Hazard) อ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐาน IEC62471
8. โคมไฟถนนแอลอีดี ตั้งเวลาทำงาน โดยส่องสว่างที่พลังงานสูงสุด (100% ของกำลังไฟฟ้า) ช่วง 0 - 3 ชั่วโมงแรก และส่องสว่างที่พลังงานครึ่งหนึ่ง (50% ของกำลังไฟฟ้า) ช่วงชั่วโมงที่ 3 - 12
9. กิ่งโคม แบบกิ่งเดี่ยว ความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ทำมุมเงยประมาณ 15 องศา พร้อมอุปกรณ์ยึดเกาะกับเสาไฟถนน สายไฟ และอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้ากับแบตเตอรี่และโคมไฟถนน
10. กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม ใช้วัสดุเหล็กชุบกัลวาไนซ์ พันเคลือบระบบอีพ็อกซี มีอุปกรณ์ยึดเกาะเสาไฟถนนและอุปกรณ์ควบคุมการประจุไฟฟ้า (Charger) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เช่น สายไฟ ชุดวางสายไฟ อุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าติดตั้งภายใน
 - 10.1 ขนาดกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม
 - 10.1.1 มีขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง 220 x ยาว 430 x ด้านหน้าสูง 370 ด้านหลังสูง 290 มิลลิเมตร สำหรับโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 30 วัตต์
 - 10.1.2 มีขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง 250 x ยาว 570 x ด้านหน้าสูง 500 ด้านหลังสูง 409 มิลลิเมตร สำหรับโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 60 วัตต์
 - 10.1.3 มีขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง 250 x ยาว 570 x ด้านหน้าสูง 500 ด้านหลังสูง 409 มิลลิเมตร สำหรับโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 90 วัตต์
 - 10.2 ภายในติดตั้งแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิ (ลักษณะรูปร่าง แบตเตอรี่รถยนต์)
 - 10.2.1 แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ (V) 65 แอมแปร์ (Ah) สำหรับโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 30 วัตต์
 - 10.2.2 แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ (V) 100 แอมแปร์ (Ah) สำหรับโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 60 วัตต์
 - 10.2.3 แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ (V) 150 แอมแปร์ (Ah) สำหรับโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 90 วัตต์
11. กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม มีการป้องกันน้ำ ไม่น้อยกว่าระดับ [IPX3]
12. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells) พร้อมโครงอุปกรณ์ยึดเกาะและสายไฟเชื่อมต่อกล่องแบตเตอรี่
 - 12.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กำลังสูงสุด ดังนี้
 - 12.1.1 กำลังสูงสุดโดยประมาณไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ (W) $\pm$ 10% ที่แรงดันไฟฟ้าประมาณ 18 โวลต์ (V) สำหรับโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 30 วัตต์
 - 12.1.2 กำลังสูงสุดโดยประมาณไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ (W) $\pm$ 10% ที่แรงดันไฟฟ้าประมาณ 18 โวลต์ (V) สำหรับโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 60 วัตต์
 - 12.1.3 กำลังสูงสุดโดยประมาณไม่น้อยกว่า 180 วัตต์ (W) $\pm$ 10% ที่แรงดันไฟฟ้าประมาณ 18 โวลต์ (V) สำหรับโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 90 วัตต์
13. เสาไฟถนน ใช้วัสดุเหล็กชุบกัลวาไนซ์ พร้อมอุปกรณ์ยึดฐาน และแผ่นปรับระดับองศาการติดตั้ง
 - 13.1 ความสูง ที่สามารถเลือกได้ ดังนี้
 - 13.1.1 เสาไฟถนน ความสูงประมาณ 6 เมตร สำหรับโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 30 วัตต์
 - 13.1.2 เสาไฟถนน ความสูงประมาณ 6 เมตร สำหรับโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 60 วัตต์
 - 13.1.3 เสาไฟถนน ความสูงประมาณ 9 เมตร สำหรับโคมไฟถนนแอลอีดี ขนาด 90 วัตต์

14. ฐานเข็มเจาะ ใช้วัสดุเหล็กชุบกัลวาไนซ์ (ในกรณีที่พื้นที่ติดตั้งเป็นชั้นดินแข็งสามารถรองรับการติดตั้งแบบตอม่อทรงสี่เหลี่ยมคางหมูได้ แต่อาจใช้เวลาติดตั้งมากขึ้น)

14.1 ความยาวเข็มเจาะ ดังนี้

14.1.1 ฐานเข็มเจาะ ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สำหรับเสาไฟถนน ความสูงประมาณ 6 เมตร และ 7 เมตร

14.1.2 ฐานเข็มเจาะ ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร สำหรับเสาไฟถนน ความสูงประมาณ 8 เมตร และ 9 เมตร

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะการออกแบบการส่องสว่างที่เหมาะสมบนถนน เบื้องต้น ดังนี้

- โคมไฟถนน ขนาดกำลังไฟ 30 วัตต์ (W) เหมาะสำหรับระดับความสูงจุดติดตั้งประมาณ 6 เมตร มีรัศมีการกระจายของแสงสว่างตามแนวนอนประมาณ 15 - 17 เมตร
- โคมไฟถนน ขนาดกำลังไฟ 60 วัตต์ (W) เหมาะสำหรับระดับความสูงจุดติดตั้งประมาณ 6 - 7 เมตร มีรัศมีการกระจายของแสงสว่างตามแนวนอนประมาณ 14 - 18 เมตร
- โคมไฟถนน ขนาดกำลังไฟ 90 วัตต์ (W) เหมาะสำหรับระดับความสูงจุดติดตั้งประมาณ 8 - 9 เมตร มีรัศมีการกระจายของแสงสว่างตามแนวนอนประมาณ 12 - 20 เมตร

การออกแบบการส่องสว่างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวง อาจเปลี่ยนไปตามความสูงของระยะห่างระหว่างจุดติดตั้ง โปรดติดต่อหน่วยงานผู้จำหน่าย เพื่อออกแบบการส่องสว่างที่เหมาะสมบนถนน

หมายเหตุ : ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2565 (มีผู้แทนจำหน่าย จำนวน 14 ราย)

1. เพิ่มผู้แทนจำหน่าย จำนวน 2 ราย และแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2566
2. ยกเลิกผู้แทนจำหน่าย จำนวน 1 ราย และเพิ่มผู้แทนจำหน่าย จำนวน 8 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2566
3. ยกเลิกผู้แทนจำหน่าย จำนวน 3 ราย และเพิ่มผู้แทนจำหน่าย จำนวน 4 ราย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2568
4. ได้รับการปรับปรุง ทบทวนราคาตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2568

+++++



ลำดับ ที่	รหัส	ด้าน/กลุ่ม/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)
	07020029	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่อง บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุม ทิศทางและความสว่าง 1. ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่อง บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุม ทิศทางและความสว่าง ขนาด 30 วัตต์ (MICRON DC28-30W) ประกอบด้วย - โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและ ความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day Light) หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 1 โคม ขนาดโคม โดยประมาณ กว้าง 310 x ยาว 475 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 4.3 กิโลกรัม - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก พร้อมกึ่งเตี๋ยว ความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร จำนวน 1 กิ่ง - กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม ขนาดโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า กว้าง 220 x ยาว 430 x ด้านหน้าสูง 370 ด้านหลังสูง 290 มิลลิเมตร จำนวน 1 กล่อง พร้อมอุปกรณ์ ยึดเกาะเสาไฟถนน - เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น - ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น	ชุด	65,000.00

ลำดับ ที่	รหัส	ด้าน/กลุ่ม/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)
	07020029 (ต่อ)	2. ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่อง บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุม ทิศทางและความสว่างขนาด 60 วัตต์ (MICRON DC28-60W) ประกอบด้วย - โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและ ความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day Light) หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 1 โคม ขนาดโคม ประมาณกว้าง 310 x ยาว 585 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 5.8 กิโลกรัม - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก พร้อมกึ่งเดียว ความยาวโดยประมาณไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร จำนวน 1 กิ่ง - กล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรม ขนาดโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า กว้าง 250 x ยาว 570 x ด้านหน้าสูง 500 ด้านหลังสูง 409 มิลลิเมตร จำนวน 1 กล่อง พร้อมอุปกรณ์ ยึดเกาะเสาไฟถนน - เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น - ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จำนวน 1 ต้น	ชุด	73,000.00

ลำดับ ที่	รหัส	ด้าน/กลุ่ม/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)
	07020029 (ต่อ)	3. ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่อง บรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุม ทิศทางและความสว่างขนาด 90 วัตต์ (MICRON DC28-90W) ประกอบด้วย - โคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทางและ ความสว่าง แสงเดย์ไลท์ (Day Light) หรือ แสงวอร์มไวท์ (Warm White) ขนาด 90 วัตต์ จำนวน 1 โคม ขนาดโคม ประมาณ กว้าง 310 x ยาว 660 x หนา 112 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 7 กิโลกรัม - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 แผง พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก พร้อมกึ่งเดียว ความยาวโดยประมาณไม่น้อย กว่า 120 เซนติเมตร จำนวน 1 กิ่ง - กล่องบรรจุแบตเตอรี่ ป้องกันการโจรกรรม ขนาด โดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง 250 x ยาว 570 x ด้านหน้า สูง 500 ด้านหลังสูง 409 มิลลิเมตร จำนวน 1 กล่อง พร้อม อุปกรณ์ยึดเกาะเสาไฟถนน - เสาไฟถนนเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความสูง 9 เมตร จำนวน 1 ต้น - ฐานเข็มเจาะเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร จำนวน 1 ต้น หมายเหตุ : 1. ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายขนส่งและติดตั้ง 2. รับประกันผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 2 ปี เฉพาะแบตเตอรี่ รับประกัน เป็นระยะเวลา 1 ปี ครอบคลุมค่าแรง (Labor) และ อะไหล่ (Parts) ภายในเงื่อนไขความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ ไม่รวมถึงอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือการบำรุงรักษา ที่ไม่ถูกต้อง 3. ได้รับการปรับปรุง ทบทวนราคาตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประมาณ	ชุด	83,000.00