



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวโล๊ะ

.....
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกิน
กว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวโล๊ะ ปริมาณงาน ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ราคากลาง
๔๙๑,๙๔๒.๐๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทสามสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรัส คำแก่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสถานการณ์เอลนีโญ โครงการชุด
เจาะบ่อบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวโล๊ะ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสถานการณ์เอลนีโญ โครงการชุด
เจาะบ่อบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวโล๊ะ ปริมาณงาน ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ เมตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๑,๙๔๒.๐๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | | |
|--------------|---------|------|
| ๖.๑ แบบ พร.๕ | จำนวน ๑ | แผ่น |
| ๖.๒ แบบ พร.๔ | จำนวน ๒ | แผ่น |

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวฉัตรแก้ว พิมพ์วาปี | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | เป็นกรรมการ |

สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : การป้องกันและแก้ไขปัญหาล้างแ้งเนื่องจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหัวโล๊ะ ม.3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ปริมาณงาน : ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 190.00 ม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5

ประมาณราคาตามแบบ : ปร 4. จำนวน 3 แผ่น

งบประมาณ 491,942.03 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทสามสตางค์)

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างซึ่งราคาใช้อัตราราคางานต่อหน่วย


กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566 ระยะเวลาในการก่อสร้างเหมาะสมแล้ว

จึงเห็นสมควรใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 152/2566 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566

และบันทึกข้อความ กองคลัง อบต.บัวสลี ที่ ขร 77302/

- | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|
| 1 |  นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 |  นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| 3 |  นางสาวฉัตรแก้ว พิมพ์วาปี | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | เป็นกรรมการ |

เห็นชอบ.....  นายบุญเดือน โพธิ์ไพจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อนุมัติ.....  นายจรัส คำแก่น นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สรุปผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ชื่อโครงการ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายกภัยแล้งเนื่องจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวโหละ

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหัวโหละ ม.3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย พิกัด 576203.25 E 2191473.58 N

ปริมาณงาน : ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 190.00 ม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อ 21 พฤษภาคม 2567 ราคาน้ำมัน ดีเซลB7 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1				ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท
1	เจาะบ่อน้ำบาดาล	489,942.03	-	489,942.03	เข็ม ปตท. อำเภอเมือง ใช้สูตรการคำนวณ
	Factor	-		-	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	0%			-	ใช้สูตรคำนวณ
	0%		-	-	1.อัตราราคางานต่อหน่วย
	7%		-	-	กองมาตรฐานงบประมาณ 1
	7%		-	-	สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			489,942.03	
	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบ อบต.บัวสลีกำหนด			2,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			491,942.03	
	ขอใช้งบประมาณ			491,942.03	
	(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทสามสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 100/2567 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2567

และบันทึกข้อความ กองคลัง อบต.บัวสลี ที่ ชร 77302/

- นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น ผู้อำนวยการกองช่าง
- นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
- นางสาวฉัตรแก้ว พิมพ์วาปี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เห็นชอบ..... นายบุญเดือน โพธิ์ไพจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อนุมัติ..... นายจรัส คำแก่น นายกองการบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ชื่อโครงการ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายุ่งแฉ่งเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวไร่

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหัวไร่ละ ม.3 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

พิกัด 576203.25 E 2191473.58 N

ปริมาณงาน : ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 190.00 ม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ถอดแบบ/ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อ 21 พฤษภาคม 2567 ราคามันนี่ ดีเซล B7 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 190 เมตร)	190.00	ม.	2,226.57	423,048.30	-	-	423,048.30	
2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump)	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
3	มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 3 เฟส พร้อมท่อสูบลม ขนาด 1 - 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและควบคุม	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
4	งานติดตั้งชุดเปิดปากบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ฝาปิดปากบ่อ ชนิด PVC	1.00	ชุด	1,746.28	1,746.28	-	-	1,746.28	
5	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ โดยวิธีวัดค่า ความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistivity Server Method)	1.00	บ่อ	9,397.45	9,397.45	-	-	9,397.45	
6	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง (Pumping testt 10 hr)	3.00	ตัวอย่าง	1,350.00	4,050.00	-	-	4,050.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาลิ้นค้า / SUB TOTAL							489,942.03	
	ป้ายโครงการ							2,000.00	
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น				1 ปี			491,942.03	
	ขอใช้งบประมาณเพียง							491,942.03	
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทสามสตางค์)									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ใจรัมย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวธิดารักษ์ พิมพ์ภาวี)