

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๘๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ขนาดหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๑๘ ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนของอบต.บัวสลีกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๕๒,๘๒๙.๗๑ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวฉัตรแก้ว พิมพ์วาปี | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | เป็นกรรมการ |

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ พร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ปริมาณงาน : ทบ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 455.18 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิกัด 579368 E 2191352 N

แบบเลขที่ : ตาม อบต.บัวสลี กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.บัวสลี

ประมาณราคาตามแบบ : พร.4

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคา 25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น | หมายเหตุ |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| | ค่าเงินต้นทุน | | | | |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 191,604.70 | 1.3091 | 250,829.71 | ราคาวัสดุจากพาณิชย์ |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | จ.เชียงราย เดือน มิ.ย. 2567 |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | พื้นที่ปกติ / ผนชก 1 |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท |
| | เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | ปัม ปตท. อำเภอเมือง |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | ระยะขนส่ง (รถสิบล้อ) |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | ใช้สูตรการคำนวณ |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | ค่า K งานอาคาร |
| สรุปผล | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 250,829.71 | ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน |
| | เข้าโครงการ 1 ปีขตามแบบมาตรฐาน | 1 | ปีข | 2,000.00 | |
| | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ | | | 252,829.71 | |
| | ขอเบิกเพียง | | | 252,829.71 | |
| (สองแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) | | | | | |
| ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร | | | | | |
| เฉลี่ยราคาประมาณ 543.51 บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๓๗/๒๕๖๗ ลง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

- | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 | นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| 3 | นางสาวฉัตรแก้ว ทิมพัวปี | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | เป็นกรรมการ |

สำเนาถูกต้อง

เห็นชอบ..... นายบุญเดือน โพธิ์ไพจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

อนุมัติ.....นายจรัส คำแก่น นายกองการบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 1/2

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างเพนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ปริมาณงาน : พม่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 465.18 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิกัด 579368 E 2191352 N

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลี กิ่งเขต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|---|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างเดิม - งานปรับระดับพื้นที่เดิม | 1.00 | พม่า | 4,500.00 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | |
| 2 | งานปรับบรูณลง คสล. ขนาดพื้นที่ คสล. 465.18 ตร.ม. - งานทรายหยาบรองพื้น - งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. - เหล็กแฉกรง wire mesh 4 mm. @ 0.10 X 0.30 m. - ค่าแบบเหล็ก (คิดตามยาว 2 ซ้ำ) - ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งแบบ | 23.26 69.78 465.18 94.50 14.16 | ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. เมตร ตร.ม. | 210.28 1,822.43 35.50 21.94 - | 4,891.11 127,163.70 16,513.89 2,073.33 - | 112.00 327.00 5.00 - | 2,605.12 22,817.08 2,325.90 - | 7,496.23 149,980.78 18,839.79 2,073.33 1,970.33 | |
| 3 | งานเตรียมเสริม - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.15 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB.16 มม. | 0.13 0.11 | ตัน ตัน | 25,847.24 23,201.76 | 3,308.45 2,575.40 | 3,600.00 3,600.00 | 460.80 399.60 | 3,769.25 2,975.00 | |
| | | | | <p>สัญญาต้อง</p> <p>9556</p> <p>(นายสุศักดิ์ ใจวังเย็น)</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p> | | | | | |
| | ยอดยกไป | | | 161,025.87 | | | 30,578.82 | 191,604.70 | |

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบ : ปร.4 แผ่นที่ 2 / 2

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ปริมาณงาน : ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 465.18 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลีกำหนด

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|------------------------|-------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ขอยกมา | | | | 161,025.87 | | 30,578.82 | 191,604.70 | |
| | Factor F = 1.3091 | | | | 1.3091 | | | 250,829.71 | |
| | ป้ายโครงการ | | | | 1 ป้าย | | | 2,000.00 | |
| | ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด | | | | | | | 252,829.71 | |
| | ขอเบิกเพียง | | | | | | | 252,829.71 | |
| | ตัวอักษร | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (สองแสนห้าพันสองพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวฉัตรแก้ว พิมพ์ทวี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง