

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน ซอย ๘ บ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัด เชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๒๘,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน ซอย ๘ บ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัด เชียงราย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๙๙.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๙.๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลีกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๓๑,๔๕๓.๔๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบสามบาทสี่สิบบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายปกรณ์ จันทะรส	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายงยุทธ ไชยชมภู	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	เป็นกรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.5

ประเภท : งานทาง

เจ้าของโครงการ : อบต.บัวสลี

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน ขอบ 8 บ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง : ขอบ 8 บ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ (พิกัด 576454.38E 2190802.71N) จุดสิ้นสุดโครงการ (พิกัด 576547.48E 2190784.93N)

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ความยาวรวม 199.20 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 199.20 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.บัวสลี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐาน อบต.บัวสลี




ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				ราคาวัสดุจากพาณิชย์
1	ประเภทงานอาคาร				จ.เชียงราย เดือน ธ.ค. 2567
2	ประเภทงานทาง				พื้นที่ปกติ / ผนชุก 1
	- งานขยายถนน คสล.	93,481.67	1.3848	129,453.42	ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท
3	ประเภทงานชลประทาน				ปีม ปตท. อำเภอเมือง
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ระยะขนส่ง (รถสิบล้อ)
	เดือนไซ เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ใช้สูตรการคำนวณ
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ค่า K งานทาง
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน
	vat.....7.....%				
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			129,453.42	
	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	1	ป้าย	2,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			131,453.42	
	ขอเบิกเพียง			131,453.42	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์)				
	ขนาดเนื้อที่	199.20	ตร.ม.		, รวมทั้งหมด - หลั, มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร
	เฉลี่ยราคาประมาณ	659.91	บาท ต่อ		พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 502/2567 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

- | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| 1 |  นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2 |  นายปกรณ์ จันทะรส | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | เป็นกรรมการ |
| 3 |  นายยงยุทธ ไชยชมภู | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็นกรรมการ |

สำเนาถูกต้อง

เห็นชอบ.....นางสาวรัชนิพรพรหม กันธิยะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....นายจรัส คำแก่น นายกองการบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างขยายใต้ทางถนน ขอย 8 บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ (พิกัด 576454.38E 2190802.71N) จุดสิ้นสุดโครงการ (พิกัด 576547.48E 2190784.93N)

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ความยาวรวม 199.20 เมตร หรือพื้นที่ คิด.ไม่น้อยกว่า 199.20 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานขุดตัดพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	39.84	48.44	1,929.85	1.3848	67.08	2,672.46
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.96	210.28	2,094.39	1.3848	291.20	2,900.31
3	ผิวทางบอร์ตแลนตีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม. (280 ksc)	ตร.ม.	199.20	342.00	68,126.40	1.3848	473.60	94,341.44
4	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
5	Contraction Joint	ม.	37.44	93.50	3,500.64	1.3848	129.48	4,847.69
6	Longitudinal Joint (คิดเฉพาะงานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต)	ม.	199.20	89.51	17,830.39	1.3848	123.95	24,691.52
	รวม				93,481.67			129,453.42

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์เทพ ไชยชนก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปกรณ์ จันทะรส)