

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงโรงจอดรถอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบัวสลี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๐๒,๗๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบัวสลี ขนาดกว้าง

๕.๒๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนของ อบต.บัวสลี

กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๘,๐๙๑.๖๒ บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้า

สิบสองบาทหกสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ นายธวัชชัย กอนใจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เป็นกรรมการ

๗.๓ นายยงยุทธ ไชยชมภู ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

เป็นกรรมการ

## สรุปผลการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ : โรงจอดรถอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบัวสลี

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย พิกัด 579272.01E 2191396.89N

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร (ตามแบบ อบต. บัวสลีกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

วันที่ 20 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	74,013.92	1.3091	96,891.62	ราคาวัสดุจากพาณิชย์
2	ประเภทงานทาง				จ.เชียงราย เดือน ธ.ค. 2567
3	ประเภทงานชลประทาน				พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ป้อม ปตท. อำเภอเมือง
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะขนส่ง ( รถสิบล้อ )
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				ใช้สูตรการคำนวณ
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ค่า K งานอาคาร
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			96,891.62	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	ป้ายโครงการ(ชั่วคราว) 1 ป้ายตาม อบต.บัวสลี กำหนด	1	ป้าย	1,200.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			98,091.62	
	คิดเป็นประมาณการเพียง			98,091.62	
(เก้าหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทหกสิบสองสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๖๘

- 1 ..... นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น      ผู้อำนวยการกองช่าง      เป็นประธานกรรมการ  
 2 ..... นายธวัชชัย กอนใจ      เจ้าพนักงานธุรการ      เป็นกรรมการ  
 3 ..... นายยงยุทธ ไชยชมภู      ผู้ช่วยนายช่างโยธา      เป็นกรรมการ

เห็นชอบ ..... นายบุญเดือน โพธิ์ไพจิตร      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สำเนาถูกต้อง

อนุมัติ ..... นายจรัส คำแก่น      นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบัวสลี      ผู้อำนวยการกองช่าง  
 (นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ : โรงจอดรถอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบัวสลี

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

แบบเลขที่ : ...../2566

ที่กีด

579272.01E

2191396.89N

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 8.00 เมตร (ตามแบบ อยบต. บัวสลีกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

วันที่ 20 มีนาคม 2568

ยอดแบบ/ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนหลังคาเดิม งานติดตั้ง	68.30	ตร.ม.	-	-	25.00	1,707.50	1,707.50	
	<b>หมวดงานหลังคา</b>								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15 ทนฯ 2.30 มม.	2.00	ท่อน	422.00	844.00	84.40	168.80	1,012.80	
	- ค่าแรงงานเชื่อม	39.00	กก.	-	-	10.00	390.00	390.00	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	28.99	ตร.ม.	-	-	35.00	1,014.65	1,014.65	
	- หลังคาเมทัลชีทสีโอลิมปิก ทนฯ 0.35 มม.	80.68	ตร.ม.	120.00	9,681.60	70.00	5,647.60	15,329.20	
	- ครอบสันเมทัลชีท	10.00	เมตร	80.00	800.00	50.00	500.00	1,300.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	13.66	เมตร	80.00	1,092.80	50.00	683.00	1,775.80	
	- น๊อตยึดเมทัลชีท	3.00	ถุง	150.00	450.00	-	-	450.00	
	- ไม้เชิงชาย ขนาด 23.5 x 300 x 1.6 ซม. <b>หมวดงานพื้น</b>	12.00	แผ่น	315.00	3,780.00	63.00	756.00	4,536.00	
	- ทรายถม	1.48	ลบ.ม.	467.29	691.59	112.00	165.76	857.35	
	- ไม้แบบ	6.10	ตร.ม.	450.00	2,745.00	139.00	847.90	3,592.90	
	- ตะปู	11.04	กก.	65.42	722.24	-	-	722.24	
	- wire mech 4 mm. @ 0.20 m.	29.60	ตร.ม.	33.50	991.60	5.00	4,958.00	5,949.60	
	- คอนกรีต (280 ksc)	7.40	ลบ.ม.	1,892.53	14,004.72	327.00	2,419.80	16,424.52	
	<b>หมวดงานทาสี</b>								
	- งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอก	15.68	ตร.ม.	-	-	39.00	611.52	611.52	
	<b>หมวดงานไฟฟ้า</b>								
	- งานชุดไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 1x36 วัตต์	3.00	ชุด	280.00	840.00	56.00	168.00	1,008.00	
	- ชุดสวิตซ์ไฟฟ้า ปิด - เปิด แบบ 3 ช่อง	1.00	ชุด	108.00	108.00	21.60	21.60	129.60	
	- ชุดตัวรับ แบบ 2 ช่อง	2.00	ชุด	152.00	304.00	60.80	121.60	425.60	
	- สายไฟฟ้าขนาด 2x2.5 ตร.มม. พร้อมร้อยท่อ pvc สีเหลือง	50.00	เมตร	30.00	1,500.00	6.00	300.00	1,800.00	
	- ชุดเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้า 30 A	1.00	ชุด	150.00	150.00	30.00	30.00	180.00	
	<b>รวมค่างานทั้งสิ้น</b>				38,705.55		20,511.73	59,217.28	

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				38,705.55		20,511.73	59,217.28	
	<b>หมวดงานลงหินใช้พื้นที่</b>								
	- งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	840.00	ตร.ม.	-	-	1.73	1,453.20	1,453.20	
	- งานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	58.80	ลบ.ม.	186.00	10,936.80	12.50	735.00	11,671.80	
	- หินใหญ่คละ	4.00	ลบ.ม.	308.00	1,232.00	109.91	439.64	1,671.64	
	<b>รวมยอดทั้งหมด</b>				50,874.35		23,139.57	74,013.92	

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายธวัชชัย กอนใจ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ  
(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายอนุช ไขยมณี)

สำเนาถูกต้อง  
ลงชื่อ.....  
(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)  
ผู้อำนวยการกองช่าง