

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.5

ประเภท : งานทาง

เจ้าของโครงการ : อบต.บัวสลี

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม พร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน จุดบ้านนางเกียงคำ กาบแก้ว บ้านปงป่าตอง หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน : ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร - หน้า 0.10 เมตร พร้อมฝาบปิด คสล. หน้า 0.15 เมตร

ความยาวรวม 48.00 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลีกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : จุดเริ่มต้นโครงการ (พิกัด 577345.96E 2189650.45N) จุดสิ้นสุดโครงการ (พิกัด 577319.54E 2189688.65N)

ภายในหมู่บ้าน จุดบ้านนางเกียงคำ กาบแก้ว บ้านปงป่าตอง หมู่ที่ 9 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.บัวสลี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐาน อบต.บัวสลี

ประมาณราคาตามแบบ : ปร .4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				ราคาวัสดุจากพาณิชย์
2	ประเภทงานทาง	128,474.99	1.3848	177,912.16	จ.เชียงราย เดือน เม.ย.2568
3	ประเภทงานชลประทาน				พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ปืม ปตท. อำเภอเมือง
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ระยะขนส่ง (รถสิบล้อ)
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				ใช้สูตรการคำนวณ
	vat.....7.....%				ค่า K งานอาคาร
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			177,912.16	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	ป้ายโครงการ(ชั่วคราว) ตามแบบของ อบต.บัวสลี กำหนด 1 ป้าย			1,200.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			179,112.16	
	ขอใช้งบประมาณเพียง			179,112.16	
	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทสิบหกสตางค์)				
	ขนาดเนื้อที่ ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด			48.00	เมตร
	เฉลี่ยราคาประมาณ	3,731.50	บาท ต่อ	พื้นที่ 1.00	เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 168/2568 ลงวันที่ 21 เมษายน 2568

- นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
- นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
- นายปรกรณ์ จันทะรส นักจัดการงานทั่วไป เป็นกรรมการ

- 1750/น.จ.ทรศ./2568 (21)

เห็นชอบ..... นายบุญเดือน โพธิ์ไพจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อนุมัติ..... นายจำรัส คำแก่น นายกองการการบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สำเนาถูกต้อง
(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างระบบยาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม พร้อมเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดบ้านนางเกียงคำ กาบแก้ว บ้านปงป่าดอง หมู่ที่ 9

แบบ : ปร.4

ปริมาณงาน : ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร - ทน 0.10 เมตร พร้อมเปิด คสล. ทน 0.15 เมตร

แผ่นที่ 1 / 2

ความยาวรวม 48.00 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลีกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : จุดเริ่มต้นโครงการ (พิกัด 577345.96E 2189650.45N) จุดสิ้นสุดโครงการ (พิกัด 577319.54E 2189688.65N)

ภายในหมู่บ้าน จุดบ้านนางเกียงคำ กาบแก้ว บ้านปงป่าดอง หมู่ที่ 9 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : แบบแปลนของ อบต.บัวสลีกำหนด

รายการเลขที่ :

กอง / ส่วนโยธา : กองช่าง อบต.บัวสลี

กรม : ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานขุดดิน, รื้อถอนถนน คสล. และท่อระบายน้ำเดิมด้วยเครื่องจักร	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	เหมาจ่าย
	- งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	4.80	ลบ.ม.	225.00	1,080.00	112.00	537.60	1,617.60	
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc.	2.40	ลบ.ม.	1,733.68	4,160.83	327.00	784.80	4,945.63	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.	12.24	ลบ.ม.	1,915.89	23,450.49	327.00	4,002.48	27,452.97	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	งานเหล็กเสริม	0.362	ตัน	-	-	4,400.00	1,593.67	1,593.67	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.362	ตัน	23,574.97	8,538.79	-	-	8,538.79	
	งานเหล็กเสริม	1.107	ตัน	-	-	4,100.00	4,538.71	4,538.71	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	1.107	ตัน	21,921.98	24,267.67	-	-	24,267.67	
- ลวดผูกเหล็ก	44.08	กก.	42.06	1,853.84	-	-	1,853.84		
เหล็กฉาก ทน 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม.	16	ท่อน	479.59	7,673.44	92.00	1,472.00	9,145.44		
ค่าแรงงานเชื่อมประกอบเหล็ก	294.40	กก.	-	-	10.00	2,944.00	2,944.00		
ไม้แบบ	38.47	ตร.ม.	476.52	18,332.59	-	-	18,332.59		
ค่าแรงไม้แบบ	128.24	ตร.ม.	-	-	133.00	17,055.92	17,055.92		
งานอื่น ๆ									
- งานดินถมปรับเกลี่ย	9.36	ลบ.ม.	120.94	1,132.00	6.00	56.16	1,188.16		
รวมยอดยกไป					90,489.65		37,985.34	128,474.99	

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรศักดิ์ ใจวงเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคา : โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม พร้อมเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จุดบ้านนางเกียงคำ กาบแก้ว บ้านป่าตอง หมู่ที่ 9
ปริมาณงาน : ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร - ทน 0.10 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ทน 0.15 เมตร

ความยาวรวม 48.00 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลีกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : จุดเริ่มต้นโครงการ (พิกัด 577345.96E 2189650.45N) จุดสิ้นสุดโครงการ (พิกัด 577319.54E 2189688.65N)

ภายในหมู่บ้าน จุดบ้านนางเกียงคำ กาบแก้ว บ้านป่าตอง หมู่ที่ 9 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ : แบบแปลนของ อบต.บัวสลีกำหนด

กอง / ส่วนโยธา : กองช่าง อบต.บัวสลี

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการเลขที่ :

กรม : ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							128,474.99	
	รวมยอดทั้งหมด							128,474.99	
	Factor F = 1.3848				1.3848			177,912.16	
	ป้ายโครงการ(ชั่วคราว) ตามแบบของ อบต.บัวสลี กำหนด				1	ป้าย		1,200.00	
	ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด							179,112.16	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง							179,112.16	

(หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทสิบหกสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปกรณ์ จันทะรัส)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง