

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านหัวไผ่ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓๖๑,๕๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ บ้านหัวไผ่ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลีกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๗๒,๓๖๓.๖๑ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | | |
|--------------|---------|------|
| ๖.๑ แบบ พร.๕ | จำนวน ๑ | แผ่น |
| ๖.๒ แบบ พร.๔ | จำนวน ๒ | แผ่น |

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| ๗.๑ นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| ๗.๓ นายปกรณ์ จันทะรส | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | เป็นกรรมการ |

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านหัวไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางบาล จังหวัดเพชรบูรณ์

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 2191463.30N 576310.01E พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 2191544.23N 576442.57E

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คิดเป็นน้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร ชนิดโยธาตั้งดินถมข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคาถดถอย
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	775.00	1.82	1,410.50	1.3848	2.52	1,953.26
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.00	225.00	6,975.00	1.3848	311.58	9,658.98
3	ผิวทางบอร์คเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	620.00	364.28	225,853.60	1.3848	504.45	312,762.07
4	Expansion Joint	ม.	12.00	262.20	3,146.40	1.3848	363.09	4,357.13
5	Contraction Joint	ม.	108.00	91.17	9,846.36	1.3848	126.25	13,635.24
6	Longitudinal Joint	ม.	155.00	87.31	13,533.05	1.3848	120.91	18,740.57
7	งานโยธาตั้งดินถม	ลบ.ม.	31.00	262.21	8,128.51	1.3848	363.11	11,256.36
					268,893.42		รวม	372,363.61

คณะกรรมการกำกับราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายปกรณ์ จันทะรส)

สำนักงานถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

① ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้าง	=	268,893.42
② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(/ \times)]$	=	1.0000
⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_n) = \times	=	1.3848

สำเนาถูกต้อง
pr

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)
 ผู้อำนวยการกองช่าง