

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอย ๖ ต่อจากจุดเดิม - บ้านนางอำพันธ์ วงศ์มูล บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๑๕๖,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอย ๖ ต่อจากจุดเดิม - บ้านนางอำพันธ์ วงศ์มูล บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถมข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลีกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๕๙,๘๑๓.๘๔ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

๖.๑ แบบ ปร.๕	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบ ปร.๔	จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายปกรณ์ จันทะรส	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายยงยุทธ ไชยชมภู	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	เป็นกรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.5

ประเภท : งานทาง

เจ้าของโครงการ : อบต.บัวสลี

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขอย 6 ต่อจุดเดิม - บ้านนางอำพันธ์ วงศ์มูล บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง : สายทางขอย 6 ต่อจุดเดิม - บ้านนางอำพันธ์ วงศ์มูล บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ 7 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 2190026.67N 579177.18E พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 2190102.50N 579165.52E

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถมข้างละ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.บัวสลี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐาน อบต.บัวสลี

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				ราคาวัสดุจากพาณิชย์
1	ประเภทงานอาคาร				จ.เชียงราย เดือน มิ.ย. 2568
2	ประเภทงานทาง	115,405.72	1.3848	159,813.84	พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
3	ประเภทงานชลประทาน				ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				บ่ยม ปตท. อำเภอเมือง
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ระยะขนส่ง ( รถสิบล้อ )
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ใช้สูตรการคำนวณ
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				ค่า K งานทาง
	vat.....7.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			159,813.84	
1	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน		ป้าย	-	
1	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			159,813.84	
1	คิดเป็นประมาณการเพียง			159,813.84	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์)				
1	ขนาดเนื้อที่	282.00 ตร.ม.			รวมทั้งหมด - หลั, มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร
	เฉลี่ยราคาประมาณ	566.72 บาท ต่อ			พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 590/2568 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568

- ..... นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
- ..... นายปกรณ์ จันทระส นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นกรรมการ
- ..... นายยงยุทธ ไชยขมภู ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

เห็นชอบ..... นายบุญเดือน โพธิ์โพธิ์ตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

อนุมัติ..... นายจรัส คำแก่น นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย 6 ต่อดูเดิม - บ้านนางอัมพันธ์ วงศ์มูล บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ 7

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 2190026.67N 579177.18E พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 2190102.50N 579165.52E

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตร ชนิดโผล่ทางดินถมข้างละ 0.25 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	329.00	1.82	598.78	1,3848	2.52	829.19
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	14.10	225.00	3,172.50	1,3848	311.58	4,393.28
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	282.00	368.09	103,801.38	1,3848	509.73	143,744.15
4	Expansion Joint	ม.	3.00	252.63	757.89	1,3848	349.84	1,049.53
5	Contraction Joint	ม.	51.00	90.40	4,610.40	1,3848	125.19	6,384.48
7	งานโผล่ทางดินถม	ลบ.ม.	9.40	262.21	2,464.77	1,3848	363.11	3,413.21
					115,405.72		รวม	159,813.84

คณะกรรมการกำกับหนตราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

( นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น )

สำเนาถูกต้อง



( นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น )

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายยงยุทธ ไชยชมภู )

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายปกรณ์ จันทะรส )

① ผลรวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	115,405.72
② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [ ( x ) ]$	=	1.0000
⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor $F_N$ ) = x	=	1.3848

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น)  
ผู้อำนวยการกองช่าง